




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 21.12.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa przyłącza ciepłowniczego – ul. Śliwińskiego (dawna Przędowników pracy) w Bydgoszczy – zadanie 31”, znak sprawy 2018/S 243-556726**

KPEEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.12.2018 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie.

Treść pytania wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

Pytanie:

W ofercie przetargowej są nieścisłości co do rozmiaru rzeczowego między SIWZ ogłoszeniem i dokumentacją Projektową . Proszę o uściślenie tematu.


Odpowiedź:

Wyjaśniamy że zakres zamówienia (zgodnie z zapisami SIWZ) obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2x DN32/110 (Ø42,4/110) z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) o łącznej długości ok. 2x11,5 mb wraz z kanalizacją teletechniczną 2x HDPE DN 40, od punktu ST-2 do pomieszczenia wężła ciepłego.

W 2017 r. wybudowano już przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych układanych wykopowo 2xØ88,9/160 o łącznej długości ok. 2x44,30 mb wraz z kanalizacją teletechniczną wykonaną z rur PEHD 2xØ40/3,7 mm o łącznej długości ok. 2x44,30 mb. Na przyłączy preizolowanym wykonano studzienkę betonową DN1200 z włazem żeliwnym – 1 kpl wraz z zaworami odcinającymi preizolowanymi Ø88,9/160 – 2 szt.

Ponadto, wykonano przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych układanych wykopowo 2xØ42,4/110 o łącznej długości ok. 2x3,70 mb wraz z kanalizacją teletechniczną wykonaną z rur PEHD 2xØ40/3,7 mm o łącznej długości ok. 2x3,70 mb. Na przyłączy preizolowanym wykonano studzienkę betonową DN1200 z włazem żeliwnym – 1 kpl wraz z zaworami odcinającymi preizolowanymi Ø42,4/110 – 2 szt.

W załączeniu inwentaryzacja powykonawcza dla ww. robót oraz mapa z zaznaczeniem zakresu rzeczowego dla ww. postępowania.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban