



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:10
KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY 15/22/100 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPO



- KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY (NAJAZDOWY) WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 CM
- ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

PROMAX 58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.			
Inwestor:	Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11		
Obiekt:	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w 3+940 do 4+170 w m. Stara Kamienica		
Faza projektu:	Dokumentacja Techniczna		
Branża:	DROGOWA		
Treść rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektant:	mgr inż. Czesław Wandzel	Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. - bud.	
	Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
	02.2023 r.	-	1:50
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronion Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.			