

Kosztorys

Remont drogi gminnej w m. Krzeczkowo-Gromadzyn

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45233220-7:Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
1.1.		D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV:45233120-7]				
1	BCD D-01.01.01 .11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym [Symbol ST = D.01.01.01]	km	1,3001		
		Razem wartość elementu nr 1.1				
1.2.		D.01.02.02.4 Mechaniczne ścięcie poboczy, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10-15 cm				
2	KNR 2-31 1402-0500	Ścinanie poboczy warstwami grubości 10cm wykonywane mechanicznie, na szerokości 1,0 - 1,5 m [Symbol ST = D.01.02.02]	m2	2600,0000		
		Razem wartość elementu nr 1.2				
1.3.		D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
3	BCD D-01.02.04 .22	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 4-6 cm na włączeniu w istniejącą nawierzchnię [Symbol ST = D.01.02.04]	m2	35,0000		
		Razem wartość elementu nr 1.3				
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		D.04.00.00 Podbudowy				
2.1.		D.04.10.01b Wzmocnienie konstrukcji poprzez recykling na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z cementem i emulsją asfaltową,				
4	BCD D-04.10.01 .12.01	Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. [Symbol ST = D.04.10.01b]	m2	4830,0000		
		Razem wartość elementu nr 2.1				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.2.		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
5	BCD D-04.03.01 .12.02	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	9556,0000		
6	BCD D-04.03.01 .22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	9556,0000		
		Razem wartość elementu nr 2.2				
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		D.05.00.00 Nawierzchnie				
3.1.		D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego				
7	BCD D-05.03.05 .11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4726,0000		
8	BCD D-05.03.05 .21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm [Symbol ST = D.05.03.0]	m2	4570,0000		
		Razem wartość elementu nr 3.1				
3.2.		D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni poboczny i zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30				
9	BCD D-05.02.01 .21.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm [Symbol ST = D.05.02.01]	m2	1015,5000		
		Razem wartość elementu nr 3.2				
		Razem wartość elementu nr 3				
4.		D.06.00.00 Roboty wykończeniowe				
4.1.		D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie				
10	BCD D-06.01.01 .22.01	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm. [Symbol ST = D.06.01.01.1]	m2	1300,0000		
		Razem wartość elementu nr 4.1				
		Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu