

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW – ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI CZYLI PLAC ZABAW NA TERENIE PRZED-  
SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ew.: 71/1 Obręb ewidencyjny 0011, Jednostka ewidencyjna 220701\_1 Kat. VIII  
INWESTOR : Miasto Kwidzyn  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn  
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OUTSIDE Studio Sp. z o. o. Aleje Raclawickie 4/6, 20-028 Lublin NIP: 7123404112  
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2023 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.08.2023 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA PLACU ZABAW – ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI CZYLI PLAC ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE</b>					
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU, WYKONANIE NAWIERCHNI, MONTAŻ URZĄDZEŃ</b>			
1.1		<b>Nawierzchnia bezpieczna - Piaskowa</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
1		212,20	m <sup>2</sup>	212,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,200</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02	Krotność = 2			
1		212,20	m <sup>2</sup>	212,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,200</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
1		212,20	m <sup>2</sup>	212,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,200</b>
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-01				
1	analogia	212,20	m <sup>2</sup>	212,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,200</b>
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-02	Krotność = 20			
1	analogia	212,20	m <sup>2</sup>	212,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,200</b>
1.2		<b>Obrzeża</b>			
6	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-06				
2	analogia	65	m	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-05				
2		65*0,1*0,2	m <sup>3</sup>	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-08	Krotność = 9			
2		65*0,1*0,2	m <sup>3</sup>	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
9	wycena własna	Opłata za wysypisko - ziemia	m <sup>3</sup>		
d.1.	na				
2		65*0,1*0,2	m <sup>3</sup>	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-03				
2		65*0,1*0,1	m <sup>3</sup>	0,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,650</b>
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
2	analogia	65	m	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
1.3		<b>Wyrównanie terenu pod nowoprojektowany trawnik</b>			
12	KNR 2-01	Zdjęcie istniejącej darni w miejscach zaplanowanych rabat	m <sup>2</sup>		
d.1.	0126-01				
3		256,39	m <sup>2</sup>	256,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,390</b>
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-08	Krotność = 9			
3		256,39*0,08	m <sup>3</sup>	20,511	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,511</b>
14	wycena własna	Opłata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1.	na				
3					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		256,39*0,08	m <sup>3</sup>	20,511	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,511</b>
15	KNP 01 d.1. 1201-01.01 3	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budlanych	m <sup>2</sup>		
		256,39	m <sup>2</sup>	256,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,390</b>
16	KNP 01 d.1. 1208-01.03 3	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		256,39	m <sup>2</sup>	256,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,390</b>
17	KNNR 11 d.1. 0712-03 3	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		256,39	m <sup>2</sup>	256,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,390</b>
18	KNP 01 d.1. 1241-01.02 3	Ubicie obsianego terenu za pomocą wału ręcznego w terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		256,39	m <sup>2</sup>	256,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,390</b>
<b>1.4</b>		<b>Posadowienie urządzeń</b>			
19	KNR 2-01 d.1. 0310-02 4	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 1. Zestaw zabawowy –1 szt. 2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. 3. Tablica regulaminowa – 1 szt. 4. Ławki ze stolikiem – 1 szt 32*0,3*0,3*0,7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,016</b>
20	KNR-W 2-02 d.1. 0203-01 4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu C12/15 1. Zestaw zabawowy –1 szt. 2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. 3. Tablica regulaminowa – 1 szt. 4. Ławki ze stolikiem – 1 szt 32*0,3*0,3*0,7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,016</b>
21	KNR 2-03 d.1. 0209-08 4 analogia	Osadzenie w betonie części stalowych o masie powyżej 20.0 kg 1. Zestaw zabawowy –1 szt. 2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. 3. Tablica regulaminowa – 1 szt. 4. Ławki ze stolikiem – 1 szt 32	szt.		
			szt.	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0108-05 4	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 32*0,3*0,3*0,7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,016</b>
23	KNR 4-01 d.1. 0108-08 4	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 32*0,3*0,3*0,7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,016</b>
<b>1.5</b>		<b>Zakup urządzeń</b>			
24	kalk. własna d.1. 5	1. Zestaw zabawowy –1 szt.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	kalk. własna d.1. 5	2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	kalk. własna d.1. 5	3. Tablica regulaminowa – 1 szt.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	kalk. własna d.1. 5	4. Ławki ze stolikiem – 1 szt	szt		
		1	szt	1,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.6</b>		<b>Remont murków</b>			
28		Remont murków	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
6		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>