

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Poprawa stanu technicznego zabytkowej "Dróżnicówki" na dz. nr ewid. 477/1 w Zagnańsku					
1 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe	km		
d.1	0119-04 D-1.00.00				
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości do 15 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg. do 10 km	m ²		
d.2	0126-01	36.4*0.50	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
3	KNR 2-01	Wykopy w gruncie kat.II-III pod opaskę z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg. do 10 km	m ³		
d.2	0215-02 D-01.02.02	18.20*0.13	m ³	2.366	
				RAZEM	2.366
4	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.II-III	m		
d.2	0401-02	36.40	m	36.400	
				RAZEM	36.400
3 45233120-6 KONSTRUKCJA OPASKI PRZY BUDYNKU					
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne opaski	m ²		
d.3	0103-04 D-04.01.01	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeże granitowe C12/15 z oporem	m ³		
d.3	0402-04 D-08.01.01	36.40*0.03	m ³	1.092	
				RAZEM	1.092
7	KNR 2-31	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	36.40	m	36.400	
				RAZEM	36.400
8	KNR 2-31	Ułożenie warstwy z piasku gr. 15 cm	m ²		
d.3	0105-05 0105-06 D-04.02.01	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
9	KNR 2-31	Kostka granitowa 7/9cm szczeliny w kostce wypełnione zaprawą cement.do spoinowania kostki kamiennej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm	m ²		
d.3	23104-03 D-05.03.23.	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/analogia dla wymiana płytek betonowych na kostkę betonową w kolorze czerwonym	m ²		
d.3	0302-04	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
d.3	202 1134-02	83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
13	NNRNKB	(z.III) malowanie tynków zewnętrznych na ścianach	m ²		
d.3	202 1522-05	83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
4 45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14	KNR 2-01	Plantowanie i humusowanie terenu z obsianiem trawą warstwą grubości 5cm z obsianiem trawą	m ²		
d.4	0506-08 D-02.00.00.	36.40*2.00	m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
15	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	km		
d.4	0119-04 D-00.00.00				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0,1		km	0.100	
				RAZEM	0.100