



Przekrój na odcinku w m. Grodzisko
CMENTARZ



Przekrój na odcinku w m. Grodzisko
NA ŁUKU



- 1 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 4 cm
- 2 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 5 cm
- 3 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 6 cm
- 4 Mieszanka kamienna profilująca 0/31,5 gr. średnio 5 cm
- 5 Istniejąca podbudowa ok. 30 cm
- 6 Mieszanka kamienna 0/63 gr. 20 cm
- 7 Stabilizacja cementowa $R_m=5,0$ MPa gr. 20 cm
- 8 Mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 15 cm – granitowa
- 9 Pobocze gruntowe
- 10 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm
- 11 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 gr 8 cm
- 12 Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
- 13 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 5 cm
- 14 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 7 cm
- 15 Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
- 16 Ława z betonu C-12/15 gr. 15 cm
- 17 Obrzeże betonowe 100/30/8 cm
- 18 Ława z betonu C-12/15 gr. 10 cm
- 19 Kostka betonowa gr. 6 cm
- 20 Podsyпка cementowo-piaskowa $R_m=2,5$ MPa
- 21 Mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 10 cm
- 22 Pospółka drobnosiarnista gr. 15 cm
- 23 Kostka betonowa gr. 8 cm

AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSZANSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4388116			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTACJI:			
INWESTOR: Powiat Strzelecki ul. Jordankowska 2 47-100 Strzelce Opolskie				ROZBUDOWA drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub			
AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	NR UPRAWNIENIE: OP/1204/2019	SPECJALNOŚĆ: Drogi	DATA I PODPIS: 11/2020	FORMA: 13 PRZECIOJE konstrukcyjne			
Projektant inżynier:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:				
Projektant inżynier:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:				
Projektant inżynier:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	SKALA: 1:25	PRACOWNIK: BUDOWLANA	INŻYNIER:	INŻYNIER: