

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO PSZOK, DOMU LUDOWEGO I  
CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI JABŁONKA NA DZIAŁCE NR 814  
w KM 0+000 DO KM 0+120**

**Inwestor: Gmina Dydnia  
36-204 Dydnia  
woj. Podkarpackie**

czerwiec, 2024 r.

Opracował:



## Spis treści

### **Część opisowa**

1. Opis techniczny

### **Część rysunkowa**

1. Usytuowanie w terenie

**OPIS TECHNICZNY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO PSZOK, DOMU LUDOWEGO**  
**I CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI JABŁONKA NA DZIAŁCE NR 814**  
**w KM 0+000 DO KM 0+120**  
**DŁUGOŚĆ 120,0M**

**I. Stan istniejący drogi przed projektowanym remontem.**

Przedmiotowa droga jest położona w miejscowości Jabłonka w środkowej części wsi i stanowi drogę wewnętrzną, dojazdową do PSZO, Domu ludowego i Cmentarza.

**Parametry projektowanego remontu drogi:**

1. długość 120,0 m
2. szerokość korony drogi: 4,0 – 10,0 m
3. szerokość jezdni z poboczami: 4 – 8 m
4. droga posiada jezdnię bitumiczną, która jest zdeformowana, z licznymi nierównościami, pobocza żwirowe z licznymi wyrwami
5. odwodnienie powierzchniowe,
6. łuki poziome i pionowe normalne
7. zjazdy do posesji utwardzone

Stan techniczny drogi jest dostateczny, jezdnia bitumiczna, która jest zdeformowana, z licznymi nierównościami. Droga jest przejezdna.

**II. Projektowany zakres remontu odcinka drogi na dł. 120,0m (KM 0+000 DO KM 0+ 120).**

**Podbudowa**

Wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni podbudową z mieszanki mineralno bitumicznej.

**Nawierzchnia**

Ułożyć nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa 4 cm + 3 cm po zagęszczeniu

**Pobocza**

- pobocze drogi uzupełnić kruszywem łamanym utwardzonym emulsją asfaltową 2x.

Sporządził

