WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Centralny Punkt
Monitorowania tel.: 994

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 0000042312
NIP: 754-033-47-02

Kapitał Zakładowy:
303 605 000,00 PLN

125 lat 1896 - 2021 Opolskich Wodociągów

TT-460-428/2021 **Opole, 06.09.2021r.**

SP ZOZ MSWiA w Opolu
ul. Krakowska 44
45 – 075 Opole

Dot.: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planowanego do rozbudowy budynku ośrodka rehabilitacji w Opolu przy ul. Kowalskiej 4.

Odpowiadając na wniosek z dnia 27.08.2021r. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków bytowych do/z planowanego do rozbudowy budynku Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji **w Opolu przy ul. Kowalskiej 4 na dz. nr 56/3, km. 76, obręb Nowa Wieś Królewska** oraz warunki techniczne podłączenia jn.:

1. **Dostawa wody w ilości:**
   - **na cele bytowe**
     - średnio na dobę Qśr.d = 129 m^3/d,
     - maksymalnie na godzinę Qmax.h = 10 800 dm^3/h.
   - **do wewnętrznego gaszenia pożaru**
     - Qpoż. = 2,0 l/s
   - **do zewnętrznego gaszenia pożaru**
     - Qppoż. = 10 l/s z hydrantu zabudowanego na sieci wodociągowej o średnicy ø 110 PE zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76, obręb Nowa Wieś Królewska

     oraz
     - Qppoż. = 10 l/s z hydrantu przewidzianego do zabudowy na sieci wodociągowej o średnicy ø 110 PE zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76, obręb Nowa Wieś Królewska w odległości około 30,0 m od skrzyżowania z ul. Graniczną

   Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie włączenia wynosi:
   P_{min} = 0,20 MPa; P_{max} = 0,22 MPa.

2. **Odbiór ścieków bytowych** – *zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* – **w ilości dostawy wody**.

WARUNKI TECHNICZNE

I. W zakresie przyłącza wodociągowego:

1. Istniejące przyłącze wodociągowe należy odciąć i zaślepić.
2. Istniejący hydrant HN nr 664 będący w kolizji z projektowanym miejscem postojowym cysterny z tlenem, należy przesunąć wykorzystując i przedłużając

istniejące włączenie do sieci wodociągowej. W przypadku konieczności wykonania nowego włączenia, należy je wykonać poprzez zabudowę trójnika z żeliwa sferoidalnego, zasuwy długiej i odpowiednich łączników rurowych (odpowiadających jakości np. SYNOFLEX firmy HAWLE lub MULTI/JOINT firmy GEORG FISHER).

3. Zaopatrzenie w wodę projektowanego budynku ośrodka rehabilitacji jw. należy przewidywać z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy ø 110 PE zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76, obręb Nowa Wieś Królewska.
4. Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej należy przewidywać w zależności od średnicy przyłącza:
   - do ø 63, za pomocą opaski z zasuwą kombinacyjną ISO,
   - większej od ø 63 za pomocą trójnika i zasuwy długiej.
5. Zasuwę na przyłączu wodociągowym należy wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Skrzynkę zabezpieczyć przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie płyty podkładowej. Teren wokół skrzynki odpowiednio umocnić (np. obrukować).
6. Do wykonania przyłącza wodociągowego należy zastosować:
   - rury polietylenowe PE 100 PN 16 (SDR 11) – dla przyłączy o średnicy do ø 63;
   - rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) – dla przyłączy o średnicy równej i większej od ø 63;
   - oraz armaturę dostosowaną do tych rur.
7. Wodomierz należy umieścić w pomieszczeniu suchym, łatwo dostępnym do odczytów i wymiany, w piwnicy lub na parterze budynku w odległości max. 1,0 m tuż za pierwszą przegrodą budowlaną lub w studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed napływem wód gruntowych, opadowych oraz roztopowych. Na okres budowy wodomierz można umieścić w studzience wodomierzowej. Wodomierz należy montować w pozycji poziomej na regulowanej konsoli wodomierzowej. Miejsce lokalizacji wodomierza należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
8. Węzły wodomierzowe przy średnicy wodomierzy ø 50 i powyżej muszą posiadać zasuwy, nie zawory kulowe. W przypadku wodomierzy kołnierzowych należy stosować łączniki kompensacyjne celem prawidłowej eksploatacji i możliwości wymiany.
9. **Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie doboru średnicy przyłącza wodociągowego, użytych materiałów oraz średnicy węzła wodomierzowego, co należy potwierdzić stosownymi obliczeniami.**
10. Łączenie przewodów wodociągowych wykonywać przy użyciu złączek samozaciskowych.
11. **Dla zapewnienia wymaganej ochrony p. pożarowej należy zabudować drugi hydrant w ul. Kowalskiej w odległości ok. 30m od skrzyżowania z ul. Graniczną.**
12. Przed zasypaniem przewód wodociągowy należy poddać próbie szczelności, przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji podchlorynem sodu o stężeniu 3%.
13. Przed zasypaniem przyłącza należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjno - wykrywczą koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową (30 cm nad grzbietem rury).
14. Oznakowanie uzbrojenia na przyłączu wodociągowym zaleca się projektować zgodnie z normą *PN-86/B-09700*. Tabliczki należy montować na istniejących

trwałych obiektach budowlanych (ogrodzenia, ściany budynków), a w przypadku braku takiej możliwości na słupkach stalowych ø 50.

15. Dla przewodów wodociągowych należy zachować przykrycie 1,2 - 1,4 m.
16. Wymiarowanie instalacji wodociągowych oraz dobór urządzeń pomiarowych zgodnie z normą *PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu.*
17. Przejście projektowanego przyłącza pod ławą fundamentową należy wykonać w rurze ochronnej.
18. Projektowanie i wykonanie urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym wody w instalacji zgodnie z normą *PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.* Urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody należy projektować za węzłami wodomierzowymi na instalacjach wewnętrznych. Koszty zakupu, montażu i eksploatacji urządzeń ponosi inwestor – właściciel budynku. **Montaż urządzeń podlega odbiorowi potwierdzonym wydaniem odpowiednich protokołów montażu przez służby Spółki.**
19. Po podpisaniu umowy na dostawę wody koszty eksploatacji, napraw, legalizacji i wymiany wodomierzy będzie ponosił dostawca wody.

II. W zakresie przyłącza kanalizacyjnego:

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu uniemożliwiające wykonanie przyłącza w systemie grawitacyjnym z zachowaniem normatywnego przykrycia, Spółka wydaje warunki wykonania przyłącza w systemie tłocznym.

1. Odprowadzanie ścieków bytowych z projektowanego budynku ośrodka rehabilitacji jw. należy przewidywać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ø 300 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Granicznej na dz. nr 51, km. 76, obręb Nowa Wieś Królewska (w załączeniu inwentaryzacyjny szkic geodezyjny).
2. Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać poprzez montaż nowej studni PCV/PE/PP o średnicy min. ø 600 (odpowiadające jakości np. WAVIN - TEGRA).
3. Odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) należy wykonać z rur PE o średnicy min. ø 40. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania projektowe, w szczególności w zakresie doboru średnicy przewodu ciśnieniowego i odpowiedniej przepompowni ścieków.
4. Przed włączeniem przyłącza ciśnieniowego do projektowanej studni, należy zwiększyć jego średnicę celem rozprężenia tłoczonych ścieków. Za dobór długości i średnicy odcinka rozprężnego odpowiedzialny jest projektant.
5. Odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) należy wykonać z rur PE 100 PN 10 (SDR 17) o średnicy min. ø 40. W przypadku konieczności wykonania przyłącza w technologii bezwykopowej należy zastosować rury PE przystosowane do wybranej technologii wykonania.
6. Przed zasypaniem przewodu tłocznego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjno-wykrywczą koloru brązowego z zatopioną wkładką metalową (30 cm nad grzbietem rury).
7. Na terenie posesji należy przewidzieć przydomową przepompownię ścieków (np. PENTAIR (JUNG PUMPEN), MEPROZET, INWAP), do której należy zapewnić swobodny dojazd.

8. W przypadku zlokalizowania zbiornika przepompowni ścieków:
   - w terenie zielonym, należy zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych wynosząc właz ponad teren;
   - w terenie utwardzonym, należy dostosować konstrukcję przepompowni (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej wytrzymałości włazu i płyty podwłazowej) do istniejącego i planowanego obciążenia ruchem kołowym.
6. Połączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC, kanalizacyjnych, jednowarstwowych, niespienionych, co najmniej klasy SN8 ø 160 z min. spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika przydomowej przepompowni ścieków.
9. W ramach odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjne (przepompownia, studnie i przewody) podlegają obligatoryjnie badaniom szczelności w obecności przedstawiciela Spółki.
10. Dla przewodów kanalizacyjnych należy zachować przykrycie min. 1,2 m.
11. Na odcinkach przyłączy grawitacyjnych dopuszcza się stosowanie dodatkowych studni inspekcyjnych PCV/PE/PP o średnicy min. ø 315, co jest obligatoryjne w szczególności na załamaniach trasy projektowanego przyłącza.
12. Typ włazów należy dobierać do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu i obciążenia ruchem kołowym (dla dróg i placów przewidzianych do ruchu kołowego stosować włazy klasy D 400). Nie należy stosować włazów, pokryw z zamknięciem typu „imbus", ze względu na utrudnienie w eksploatacji (trudności z otwarciem zamka i pokrywy).

III. Wytyczne ogólne:

1. Zaleca się opracowanie i uzgodnienie **w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.** projektu technicznego branży sanitarnej (2 egz.) **zawierającego w szczególności:**
   - niniejsze warunki techniczne,
   - plan zagospodarowania terenu,
   - rzut pomieszczenia z umiejscowieniem wodomierza lub rysunek studni wodomierzowej,
   - profile podłużne przyłączy wod. i kan., z naniesionym istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
   - przykładowe rysunki zaprojektowanych studni z PVC/PE/PP,
   - szczegółowy rysunek dobranej przepompowni ścieków.

   Natomiast obligatoryjne jest sporządzenie planu sytuacyjnego o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zawierającego trasę, długości, średnice, materiały i spadki przyłączy oraz sposób włączenia przyłączy do sieci.
2. Plan sytuacyjny, o którym mowa powyżej można złożyć do Spółki, w celu zaopiniowania w zakresie zgodności tego planu z warunkami technicznymi.
3. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia, jakie mogą wyniknąć przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy uzgadniać na roboczo z Działem Technicznym i Zarządzania Majątkiem tut. Spółki.
4. Należy dokonać pisemnego zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót związanych z budową przyłączy wod.-kan. max. 3 dni przed planowanym rozpoczęciem.
5. Do połączenia wykonanych przyłączy z istniejącymi sieciami wod.-kan. uprawniona jest Spółka lub inny podmiot posiadający stosowne uprawnienia pod nadzorem służb tut. Spółki.
6. Pod przewodami wod.-kan. należy wykonać podsypkę piaskową grubości min. 10 cm. Obsypkę z piasku wykonać do wysokości 30 cm ponad grzbiet rury

oraz zagęścić ręcznie. Pozostały wykop zasypać gruntem piaszczystym nie zawierającym gruzu, kamieni, korzeni oraz innych elementów mogących uszkodzić przewód. Zagęszczenie gruntu w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Na pozostałym terenie stopień zagęszczenia powinien wynosić min. 0,98.

7. Należy zachować minimalne odległości projektowanych przewodów wod.-kan. od pozostałych przewodów i obiektów budowlanych:
   - od kabli elektroenergetycznych 0,7 m,
   - od przewodów gazowych 1,0 m,
   - od kabli telekomunikacyjnych 0,6 m,
   - między przewodami wod.-kan. 1,0 m.
8. W przypadku skrzyżowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych z innym uzbrojeniem podziemnym, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 30 cm, należy stosować rury ochronne.
9. Zabrania się lokalizacji przewodów wod-kan pod stałymi elementami zagospodarowania terenu (schody, tarasy, wiaty śmietnikowe, itp.).
10. Materiały użyte do realizacji przyłączy powinny posiadać aktualne dokumenty:
    - deklarację zgodności UE uprawniającą do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa CE lub deklarację właściwości użytkowych,
    - atesty PZH dla materiałów, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą pitną.
11. Wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne podlegają odbiorom:
    - **technicznemu** - przed zasypaniem, na etapie robót zanikających,
    - **końcowemu** - po zagospodarowaniu terenu

    przez odpowiednie służby tut. Spółki, tj. Dział Sieci Wodociągowej, **tel.: 774435594 lub 774435595** oraz Dział Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej, **tel. 774435662 lub 774435664.** Zamiar dokonania odbioru należy zgłaszać **na 3 dni** przed planowanym terminem.
12. Wybudowana infrastruktura wod-kan podlega inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego należy wystąpić do Spółki z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszych warunków, wraz z 2 egz. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, tj. szkice inwentaryzacji uzbrojenia terenu w zakresie wykonanej infrastruktury wod-kan (*zawierające numer zgłoszenia, wykaz współrzędnych, opis materiału, średnicy, wysokości, długości oraz daty pomiaru*) oraz mapy oryginalnie poświadczone przez uprawnionego geodetę.
14. Protokoły, o których mowa powyżej są dokumentami obligatoryjnymi w procesie zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
15. **Nie dopuszcza się połączenia dwóch układów instalacji wodociągowych, tzn. układu hydroforowego z własnego ujęcia (studnia lokalna) z układem zasilanym z miejskiej sieci wodociągowej.**
16. „Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach."- § 124 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

17. **Odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie zastosowanie się do powyższego zakazu jest zagrożone karą, stosownie do brzmienia art. 28 ust. 4a w/w ustawy.**
18. Wskazane jest, aby wewnętrzna instalacja kanalizacyjna budynku, z którego odprowadzane są ścieki, była wyposażona w rewizję wewnętrzną zapewniającą możliwość interwencji w przypadku zatoru na przyłączu kanalizacyjnym.
19. Przyłącza wod.-kan. należy projektować i wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branżowymi.
20. Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
21. Podmiot ubiegający się o podłączenie nieruchomości do sieci, stosownie do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ponosi koszty budowy:
    - przyłączy kanalizacyjnych wraz z wykonaniem włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zakupem i montażem przydomowych przepompowni ścieków,
    - przyłączy wodociągowych oraz studni wodomierzowej/ pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego wraz z budową podejścia wodomierzowego **z wyłączeniem kosztów zakupu i montażu wodomierza,**

    oraz pozostaje właścicielem i jest odpowiedzialny za niezawodne działanie wybudowanej infrastruktury wod.-kan.
22. **Dostawa wody i odbiór ścieków bytowych nastąpi po spełnieniu powyższych warunków oraz podpisaniu umowy na świadczenie usług jw. w Dziale Sprzedaży tut. Spółki.**
23. **Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki przyłączenia wydane zostały według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie ich wydania oraz obowiązują przez 2 lata.**
24. **W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego dokumentu tracą moc obowiązującą w zakresie objętym zmianą stanu faktycznego i/lub prawnego.**
25. **Wydane niniejszym pismem warunki przyłączenia nie są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane (lokalizację projektowanej infrastruktury). W celu lokalizacji infrastruktury w nieruchomościach niestanowiących własności inwestora należy uzyskać niezbędne w tym zakresie zgody uprawnionych podmiotów.**

Załączniki:
1) 1 egz. planu syt. - wys. (zwrot);
2) Szkic inwentaryzacyjny sieci wodociągowej;
3) Szkic inwentaryzacyjny sieci kanalizacyjnej;
4) Schemat węzła wodomierzowego;
5) Wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego.

Z upoważnienia Zarządu Spółki
Kierownik Działu
Technicznego i Zarządzania Majątkiem
Szymon Mozol

Rozdzielnik:
1) Adresat x 1
2) TT a/a x 1
MO

łączy szkic nr 1



Σ:

W PE ϕ110: 104,55 m

W PE ϕ63: 2,35 m

ISTN. ZEL. ϕ80: 1,65 m

Pomiar GPS-RTN

Kontrola:

123 1423 d: 0.06

121 1657 d: 0.03

Poziom odniesienia:

Kronsztadt 60

INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA TERENU		
Id. zgłoszenia:	GiK.6640.1.34.2019	WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Opolu Sp. z o.o. Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych 45-222 Opole, ul. Oleska 64 tel. 77 44 35 642, fax 77 44 35 503 NIP 754-033-47-02, REGON 530553792 KRS 0000042512 WYKONAWCA
Numer szkicu:	3	
J. ewidencyjna:	M. Opole 166101_1	
Obręb	Nowa Wieś Królewska 0098	
Położenie/adres:	ul. Graniczna, Kowalska	11.01.2019 - 11.02.2019 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Specjalista Geodeta Krzysztof Nałusz
Arkusz mapy:	76	
Numery działek	51, 55	
Mapa zasadnicza	6.138.20.07.2.4, 6.138.20.07.4.3	IMIĘ I NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEŃ, DATA I PODPIS GEODETY UPRAWNIONEGO

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	Kod	X	Y	H	Hg	Hd
27	GUPWPZ	5613517.30	6495110.49	152.96		
28	GUPWPZ	5613498.02	6495079.14	152.54		
29	GUPWZA	5613498.29	6495078.94			152.55
30	GUPWPZ	5613498.56	6495078.84	152.51		
31	GUPWPZ	5613497.90	6495078.87	152.56		
32	GUPWPZ	5613493.54	6495067.66	152.43		
34	GUPWPZ	5613498.68	6495078.19	152.55		
35	GUPWPZ	5613499.57	6495077.65	152.54		
36	GUPWPZ	5613484.09	6495052.18	152.90		
37	GUPWPZ	5613483.33	6495051.93	152.64		
38	GUPWPZ	5613483.06	6495051.55	152.62		
201		5613482.72	6495051.19			
202		5613482.47	6495050.89			
203		5613482.23	6495050.45			
204		5613482.54	6495051.33			

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych
45-222 Opole, ul. Oleska 64
tel. 77 44 35 642, fax 77 44 35 503
NIP 754-033-47-02, REGON 530553792
KRS 0000042312

Sieć zrealizowana zgodnie / ~~niezgodnie~~ z projektem ZUD nr: GIK.6630.159.17 dnia: 09.11.2017

Nazwa i adres jednostki prowadzącej ewidencję branżową:

Wodociągi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z o.o.
Specjalista Geodeta
Krzysztof Narysz
upr. nr 20227 Zakres 1.2

Nazwa i adres właściciela sieci:

WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO

(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE INWESTORA

woda Opolanka – Z GŁĘBI ZIEMI

MIEJSCE NA PIECZĘĆ WPŁYWU DO WIK W OPOLU

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON

ADRES E-MAIL

NIP[1)]

PRZEDMIOT ODBIORU

☐ **PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE** ☐ **PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE**

☐ **SIEĆ WODOCIĄGOWA** ☐ **SIEĆ KANALIZACYJNA**

LOKALIZACJA:

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

DZIAŁKA NR, K.M., OBRĘB:

NR WARUNKÓW TECHNICZNYCH:

NR UZGODNIENIA:

DANE WYKONAWCY:

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON

ADRES E-MAIL

NIP[1)]

ZAŁĄCZNIKI

1. **| 2 KOMPLETY DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |** MAPA ORAZ SZKIC POWYKONAWCZY Z WYKONANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO (ZAWIERAJĄCEGO NUMER ZGŁOSZENIA, WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH, OPIS MATERIAŁU, ŚREDNICY, WYSOKOŚCI, DŁUGOŚCI ORAZ DATY POMIARU), ORYGNALNIE POŚWIADCZONY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETĘ

Dane osobowe Wnioskodawcy/Zleceniodawcy są przetwarzane przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zw. dalej Administratorem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wniosku, wykonania zlecenia (umowy), którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę / Zleceniodawcę jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku, zawarcia i realizacji zlecenia (umowy) niezbędne. Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe informacje: www.wikopole.com.pl. Dane kontaktowe do IOD: inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl

..... (DATA)

..... (PODPIS INWESTORA LUB PEŁNOMOCNIKA[2])

SPRAWDZONO KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU: .....

[1] DOTYCZY OSÓB PRAWNYCH

[2] KONIECZNE ZAŁĄCZENIE PEŁNOMOCNICTWA

INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA TERENU

Strona .....



Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych *inż. Adam Krynicki* 45-403 Opole, ul. Mossora 10 NIP: 7543010290	Dane do ewidencji		Nr zgłosz. PODGiK 123-10/07
	Gmina	OPOLE	Nr szkicu 9
	Miejscowość	OPOLE	Sekcja mapy IV-56-a · 55-b.
Pomierzył: (data) 18.06.2009 28.09.2007 29.02.2008 (imię i nazwisko – podpis) ADAM ZATAŃ	Nr, nazwa jednostki ewidencyjnej	OPOLE	Przyjęto do ewidencji geodezyjnej Nr .....
Skartował: 31.05.2008 (data) 06.2008 (imię i nazwisko – podpis) T. NAWOJSKA	Nr, nazwa obrębu ewidencji gruntów	OPOLE	Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2009-07-01
Wykreślił: (data) 06.2008 (imię i nazwisko – podpis) T. NAWOJSKA	K. m.:	Nr działek: 23/1, 24/1, 25, 38, 59/3	(data) (imię i nazwisko – podpis)
Sprawdził: (data) 06.2008 (imię i nazwisko – podpis) inż. Adam Krynicki uprawniony Zaśw. Nr 093	Nr ewidencyjny przewodu		Kopię szkicu odebrał Anna Grocholska
	Rodzaj przewodu	KANALIZACJA SANITARNA	(data) (imię i nazwisko – podpis)

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y	H Kronsztad
54	5515067.01	3792147.45	
55	5515066.89	3792147.17	155.48
56	5515044.16	3792163.91	
57	5515043.96	3792163.66	155.59
58	5515014.70	3792183.55	155.43
59	5515014.90	3792183.77	
60	5515029.62	3792173.79	
61	5515043.70	3792211.55	155.52
128	5515089.04	3792121.50	155.51
347	5515066.98	3792150.80	
348	5515025.21	3792168.11	
349	5515025.37	3792168.02	155.49
803	5515094.11	3792127.46	
804	5515067.46	3792148.06	
805	5515029.40	3792210.31	

III. Stwierdzam zgodność, ~~niezgodność~~ zrealizowania sieci, poprzez porównanie z projektem nr ..... z dn. ..... . lub ZUD nr GK.7442-2-271/03 z dn. 16.01.2004 . Wynik porównania przedstawiono na załączniku mapowym.

inż. Adam Krynicki

06.2008. Geodeta uprawniony
Zaśw nr 693

(data) (imię i nazwisko – podpis)

IV. Nazwa i adres jednostki prowadzącej ewidencję branżową:

.....

.....

V. Nazwa i adres właściciela sieci:

.....

.....

VI. Dane do ewidencji ..... wprowadzono dnia .....

(data) (imię i nazwisko – podpis)

UWAGA: Obowiązki Inwestora reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26.08.1991 r. (DzU 83/91) w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.



Nazwa: ul. Kowalska/Graniczna	Skala A4: 1:500	Data: 2021-09-03	Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole

węzeł wodomierzowy