

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Akacjowej i Klonowej w msc. Gozdów
ADRES INWESTYCJI : Gozdów, ul. Akacjowa i Klonowa
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : lipiec 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023r.


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowa proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Akacjiowa i Klonowa Gozdów					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01	Współczynnik x2 ze względu na możliwe korekty w trakcie realizacji (kolizje z rzeczywistą lokalizacją uzbrojenia terenu oraz nawiązanie do posadowienia punktów stałych)			
		420			
		0,420	km	0,420	
				RAZEM	0,420
2	analogia j/w	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		7,00	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III	m ³		
d.1	KNR 2-01	122*0,5*0,8			
	0706-01				
	D-02.01.01	49,00	m ³	49,000	
				RAZEM	49,000
5	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m		
d.1	0106-01	122,00	m	122,000	
	D-01.03.04			RAZEM	122,000
6	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezonego sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³		
d.1	własna	28,00	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
7	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych oraz pobocze, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odl. do 5 km miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.2	0202-02 D-	(490*6,5+523)*0,35			
	02.01.01	583,00	m ³	583,000	
				RAZEM	583,000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych i pobocza.	m ²		
d.3	0103-01 D-	490*6,5+523			
	04.01.01	3708,00	m ²	3708,000	
				RAZEM	3708,000
9	Analiza	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezonego sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) w-wa odsączająca pobocza.	m ³		
d.3	własna	(490*2+115)*0,85*0,25			
		233,00	m ³	233,000	
				RAZEM	233,000
10	KNNR 6	Warstwa odcinająca z betonu cementowego C3/4 (materiał z węzła betoniarского), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0111-01 01	3708-(490*2+115)*0,85			
	D-04.05.00,	3708-931			
	D-04.05.01	2777,00	m ²	2777,000	
				RAZEM	2777,000
11	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²		
d.3	0113-01 01	2777,00	m ²	2777,000	
	D-04.04.02			RAZEM	2777,000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
12	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawędzi)	m ²		
d.4		(490+2+115)*1			
		1095,00	m ²	1095,000	
				RAZEM	1095,000
13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu	m ²		
d.4		490*4,5+408=2613			
		2613,00	m ²	2613,000	
				RAZEM	2613,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 490*2+115*1 1095,00	m ² m ²	 1095,000	
				RAZEM	1095,000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
15 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, D-1) 1,00	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
17 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt ryczałt	 1,000	
				RAZEM	1,000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe opr. budowl. proj.
Wyk. 10240/ZOGB/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653