

A1	
4 cm	beton asfaltowy AC 11 S 50/70
5 cm	beton asfaltowy AC 16 W 35/50
7 cm	beton asfaltowy AC 22 P 35/50
22 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
22 cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
podłoże gruntowe o nośności G1	


A2	
4 cm	beton asfaltowy AC 11 S 50/70
5 cm	beton asfaltowy AC 16 W 35/50
7 cm	beton asfaltowy AC 22 P 35/50
22 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
28 cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
podłoże gruntowe o nośności G2	

A3	
4 cm	beton asfaltowy AC 11 S 50/70
5 cm	beton asfaltowy AC 16 W 35/50
7 cm	beton asfaltowy AC 22 P 35/50
22cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
28 cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
20 cm	warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
podłoże gruntowe o nośności G3	

E	
30 cm	krawężnik betonowy 20x30
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	ława betonowa z oporem C8/10

A4	
4 cm	beton asfaltowy AC 11 S 50/70
5 cm	beton asfaltowy AC 16 W 35/50
7 cm	beton asfaltowy AC 22 P 35/50
22m	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
28 cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
25 cm	warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
podłoże gruntowe o nośności G4	

F	
30 cm	obrzeże betonowe 30x8
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4



B	
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0-31,5	

C	
5 cm	humus obsiany mieszką traw

D.1	
4 cm	beton asfaltowy AC 8 S
4 cm	beton asfaltowy AC 11 W
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
15 cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

INWESTYCJA	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka		
ADRES	Droga powiatowa Nr 4421W		
FAZA	Projekt Architektoniczno-Budowlany		
INWESTOR	Zarząd Powiatu Wyszkowskiego Aleja Róż 2 07-200 Wyszków		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	RoadWay Pracownia Projektowa "RoadWay" tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83		
TYTUŁ RYSUNKU			
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08	Podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08 mgr inż. Aleksandra MALISZEWSKA	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał GRUDNIEWICZ specjalność drogowa - MAZ/0168/POOD/11	Podpis	
Skala	Rewizja	Data	Numer rysunku
1:50	0	30-03-2022	4.