

ORIENTACJA



LEGENDA

A,B,C,.. — A,B,C,D,E - TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM dz.ew.nr **166/13, 166/9, 249/1, 262/1**

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZNAJDUJĄCE SIE W TERENIE INWESTYCJI
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BEHATON KOLOR GRAFIT gr.6cm
- ISTNIEJĄCA JEZDNIA - DROGA POWIATOWA nr. 1266K klasy L Gnatowice - Koniusza - Igołomia
- ISTNIEJĄCA JEZDNIA - DROGA GMINNA

SIECI ZEWNĘTRZNE PODZIEMNE

- ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ TELETECHNICZNA - ŚWIATŁOWÓD

OZNACZENIE GRAFICZNE	ILOŚĆ	NAZWA PROJEKOWANYCH ELEMENTÓW
	197,9 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BRUKOWĄ gr.8cm KOLOR SZARY - TYP BEHATON
	254,6 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BRUKOWĄ gr.8cm KOLOR GRAFIT - TYP BEHATON
	119,2 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BRUKOWĄ gr.6cm KOLOR SZARY - TYP BEHATON
	24,9 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BRUKLOWĄ gr.6cm KOLOR CZERWONY - TYP BEHATON
	70,5 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA MASĄ ASFALTOWĄ
	30,8 m²	POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ DO DEMONTAŻU ORAZ PONOWNEGO WBUDOWANIA gr.6cm (NOWA PODBUDOWA -D1)
	15m²	LINIE MALOWANE FARBĄ DROGOWĄ KOLOR BIAŁY szer. 10cm
	10x15x35 cm	PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ TYP BEHATON gr. 6cm KOLOR CZERWONY OGRANICZNONE OBRZEŻEM 8/30/100 ORAZ KRAWĘŻNIKIEM 15/30/100
	750cm	BALUSTRADA SCHODÓW TERENOWYCH PODWÓJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ fi50mm
	22m²	PROJEKTOWANE MIEJSCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH wym. 360x600cm MALOWANE ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ NA RYSUNKU FARBĄ DROGOWĄ (SYMBOL BIAŁY + TŁO NIEBIESKIE)
	60,5mb	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE , PANELE 3D H-153cm [gr. 4mm] OSADZONE W STOPACH BETONOWYCH ZBROJONYCH POŁĄCZONE SYSTEMOWYM COKOŁEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM SŁUPKI 60x40 [gr. 2mm] WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO kolor ANTRACYT
	3szt	BRAMKA - FURTKA szer. 100cm PROJEKTOWANA W LINI OGRODZENIA Z WYPELNIENIEM ANALOGICZNYM JAK PANEL OGRODZENIOWY wys. 153cm WYPOSAŻONE W ZAMEK SYSTEMOWY
	109mb	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY 15x30x100 UKŁĄDANY NA ŁAWIE BETONOWEJ
	47mb	KRAWĘŻNIK PROJEKTOWA NY 20x30x100 UKŁĄDANY NA ŁAWIE BETONOWEJ
	23mb	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY PROJEKTOWANY 20x22x100 UKŁĄDANY NA ŁAWIE BETONOWEJ
	26mb	OBRZEŻE PROJEKTOWANE 8x30x100 UKŁĄDANE NA ŁAWIE
	1szt	WIATA PRZYSTANKOWA ZADASZONA Z ŁAWKĄ wym. 1,3x3m DACH PÓŁOKRĄGŁY 1,5x3,4m
+0.00		WYSOKOŚCI PROJEKTOWANEGO TERENU [m.n.p.m]
	1szt	OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO LED - WYMIANA NA NOWĄ
	302,7 m²	TRAWNIK PROJEKTOWANY - PODWÓJNY OBSIEW TRAWĄ SAMOZAGĘSZCZAJĄCĄ RPR
	2szt	KOSZ NA ŚMIECI
	38m²	GRAFICZENE SYMBOLE DROGOWE MALOWANE FARBĄ DROGOWĄ NA KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE GRAFICZNE	ILOŚĆ	NAZWA PROJEKOWANYCH ELEMENTÓW ODWODNIENIA TERENU
	30mb	PROJEKTOWANE RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN600 SN12 DWUPŁASZCZOWE
	27,3mb	KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE ŚCIEK wym.50x35x18
	3szt	STUDNIA BETONOWA DN1000 [H-1,5m] Z WPUSTEM ŻELIWNYM 60x40 kl. D400 WRAZ ZE STOŻKIEM ODCIĄŻAJĄCYM ORAZ
	1 szt	ŚCIANKA CZOŁOWA PRZEPUSTU BETONOWA PROSTA 600

Uwaga:
Właziami producenci i nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU ZDROWIA ORAZ ŻŁOBKU W WIERZBNIE		
TYTUŁ RYSUNKU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	SKALA RYSUNKU	1:200
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Grzegorz Mirek spec. Architektoniczna nr ewid.: MP/OIA/946/2010	DATA:	NUMER RYSUNKU: A.3.2