

B

## SZPITAL ZABRZE KOMPUTEROWCY KORYTARZSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2005-04	Demontaż okładziny z płyt metalowych.dekorac.na stropach na rusztach metal. 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
2	KNR 2-02 2007-03	Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
4	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
5	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal. 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5.90+3.15+2.90+2.50+6.20+6.20+2.10)*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.270	 75.270
				RAZEM	75.270
7	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe.dwuwarstw.na ścianach 75.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.270	 75.270
				RAZEM	75.270
8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 75.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.270	 75.270
				RAZEM	75.270
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 75.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.270	 75.270
				RAZEM	75.270
10	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
11	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
12	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 33.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.200	 33.200
				RAZEM	33.200
13	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 40.0	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
14	KNR 4-03 1124-02	Demontaż przełącznika świecznikowego 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
16	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w sufitach podwieszonych 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
17	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
18	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5.0	szt. szt.	 5.000	 5.000

B

## SZPITAL ZABRZE KOMPUTEROWCY KORYTARZSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
19	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 10.0	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu-montaż puszek 10.0	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu 33.2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660
22	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żuzłobetonowych na odległość do 1 km 33.2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660
23	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 33.2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660
24	kalkulacja	Oplata za utylizację 33.2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660
25	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 0349-09	Powiększenie otworów drzwiowych do mantażu drzwi p.poż.szer 120 cm (2.0+2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR-W 2- 02 1040-02	Drzwi p.poż. dwuskrzydłowe szer.120 cm (2.0*1.20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
28	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 0308-04	Zamurowanie otworów w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją emulsją szczepną KERAKOL	m <sup>2</sup>		
		(2.50+6.20+2.50+6.20)*2.60	m <sup>2</sup>	45.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.240</b>
5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2.50+6.20+2.50+6.20)*2.60	m <sup>2</sup>	45.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.240</b>
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		15.40	m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
7	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
		15.40	m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		15.40	m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		17.0	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		0.20*2.10	m <sup>2</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
12	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi p.poż. EI 30	m <sup>2</sup>		
		2.0*1.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		Krotność = 2 (1.0+2.10+2.10)	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
14	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow pojedyncze z kształtów metal.na stropach	m <sup>2</sup>		
		15.40	m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
15	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal.	m <sup>2</sup>		
		15.40	m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
16	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(6.20+2.50)*2*2.60	m <sup>2</sup>	45.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.240</b>
17	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		45.240	m <sup>2</sup>	45.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.240</b>
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.240	m <sup>2</sup>	45.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.240</b>
19	KNR 4-03 1124-02	Demontaż przełącznika świecznikowego	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w sufitach podwieszonych	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu-montaż puszek	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
26	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		15.40*0.05	m <sup>3</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
27	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.77	m <sup>3</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
28	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0.77	m <sup>3</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
29	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.77	m <sup>3</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.60*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.560	16.560
				RAZEM	16.560
2	KNR 2-02 2005-04	Demontaż okładziny z płyt metalowych.dekorac.na stropach na rusztach metal. 41.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.630	41.630
				RAZEM	41.630
3	KNR 2-02 2007-03	Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 41.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.630	41.630
				RAZEM	41.630
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych.drzwiczek 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0308-04	Zamurowanie otworów w murze powierzchni do 0.25 m2 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły.pustaków.cerama..betonu na ścianach 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.60+4.60+3.80+2.10+3.80+2.10)*1.60+(2.0*4)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.600	49.600
				RAZEM	49.600
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (4.60*5.90)+(3.15*4.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.630	41.630
				RAZEM	41.630
9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach-podkład pod płytkami 49.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.600	49.600
				RAZEM	49.600
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.20*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.400	0.400
				RAZEM	0.400
12	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm Krotność = 2 (1.0+2.10+2.10)*3	m m	15.600	15.600
				RAZEM	15.600
13	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach 49.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.600	49.600
				RAZEM	49.600
14	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 41.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.630	41.630
				RAZEM	41.630
15	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal. 41.630	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.630	41.630
				RAZEM	41.630
16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (2.0*4)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (5.90+4.60)*2*1.20+(4.60+3.15)*2*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.600	68.600
				RAZEM	68.600
18	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.60+68.60	m <sup>2</sup>	118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
19	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		118.200	m <sup>2</sup>	118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		118.200	m <sup>2</sup>	118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
21	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		41.630	m <sup>2</sup>	41.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.630</b>
22	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
		41.630	m <sup>2</sup>	41.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.630</b>
25	KNR 4-03 1124-02	Demontaż przełącznika świecznikowego	szt.		
		9.0	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
26	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		15.0	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
27	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		150.0	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
28	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w sufitach podwieszonych	szt.		
		9.0	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
29	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		40.0	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
30	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		15.0	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
31	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		40.0	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
32	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		15.0	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu-montaż puszek	szt.		
		55.0	szt.	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
34	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych 3*2,5mm <sup>2</sup>	m		
		250.0	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
35	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		5.461	m <sup>3</sup>	5.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.461</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (16.560*0.18)+(49.60*0.05)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.461	5.461
				RAZEM	5.461
37	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 5.461	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.461	5.461
				RAZEM	5.461
38	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu 5.461	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.461	5.461
				RAZEM	5.461
39	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 3.0	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3.0	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
42	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5.0	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
43	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4- 02 0111-03	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o śr. 25 mm 5.0	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
45	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm 3.0	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
46	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
47	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.0+2.0+2.0+2.0	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
48	KNR-W 4- 02 0132-01	Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 4- 02 0220-02	Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4- 02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W- plafiniera łazienkowa + lustro 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
53	kalkulacja	Wykonanie instalacji komputerowej bez podłączenia do serwera 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

D

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W-2-02 1026-01	Ościeżnice stalowe zwykłe 2.0*0.7 2.0*1.0	m <sup>2</sup>	3,4	
			m <sup>2</sup>		
				razem	3,4
55	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe 2.0*0.7 2.0*1.0	m <sup>2</sup>	3,4	
			m <sup>2</sup>		
				razem	3,2
56	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi p.poż EI 30 szer. 140 cm dwuskrzydłowe przeszklone 2.0*1,4	m <sup>2</sup>	2,8	
			m <sup>2</sup>		
				razem	2,8
56	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi p.poż EI 30 szer.90 cm jednoskrzydłowe pełne 2.0*0,9	m <sup>2</sup>	1,8	
			m <sup>2</sup>		
				razem	1,8
57	KNR-W 4-02 0222-03	Wstawienie kabiny prysznicowej	kpl.	1.000	
			kpl		
				razem	1.000