


warstwa asfaltowa ścieralna - gr 4 cm
 warstwa asfaltowa wiążąca - gr 5 cm
 górna warstwa podbudowy kamiennej - gr 10 cm
 dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - gr. 25 cm
 warstwa odsączająca (pospółka) - gr 10 cm



warstwa asfaltowa ścieralna - gr 4 cm
 warstwa asfaltowa wiążąca - gr 5 cm
 górna warstwa podbudowy kamiennej - gr 10 cm (w miejscu wymiany)
 dolna warstwa podbudowy - tłuczeń - gr. 25 cm (w miejscu wymiany)
 warstwa odsączająca (pospółka) - gr 10 cm (w miejscu wymiany)

skala:
 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Rys. Nr

2