

PRZEDMIAR - BRANŻA BUDOWLANA II

"Rozbudowa i przebudowa budynku Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i
KP PSP w Złotowie"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	ilość etap VII
1	2	3	4	5
1 ROBOTY POMIAROWE				
1	ST.0.0 ST.1.1	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00
3 ROZBIÓRKI				
2				
3	ST.1.5	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	119,00
4	ST.1.5	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	17,00
5	ST.1.5	Rozbiórka ław betonowych.	m3	8,16
6	ST.1.5	Rozebranie murków z kostki granitowej.	m3	2,01
7	ST.1.5	Rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 40x40.	m2	66,00
8	ST.1.5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm. Rozbiórka chodnika betonowego.	m3	1,80
9	ST.1.5	Rozbiórka budynku portierni.	ryczałt	0,00
10	ST.1.5	Modernizacja budynku magazynku.	ryczałt	1,00
4 OBRAMOWANIE				
11	ST.1.10	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 wg DP	m3	15,40
12	ST.1.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8x100cm wg DP	m	82,00
13	ST.1.10	Opornik 12x25x100 wg DP	m	21,00
14	ST.1.10	Krawężniki betonowe 15x30x100 wg DP.	m	73,00
5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ				
15	ST.1.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi 10-15t na odległość 1km	m3	50,00
16	ST.1.4	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej. Dodatek z wywóz do 9 km.	m3	450,00
17	ST.1.6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1 539,00
18	ST.1.7	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubego o gr. po zagęszczeniu 15cm. Z uwzględnieniem dodatku pod ławy krawężnika	m2	1 533,90
19	ST.1.8	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1 533,90
20	ST.1.9	Place i chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton lub równoważne grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka w kolorze szarym	m2	1 533,90
21	ST.1.9	Place i chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka w kolorze szarym	m2	799,00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
25	ST.1.14	Otworzenie murków z kostki granitowej z rozbiórki. Dodatek 20% na uzupełnienia.	m3	8,50
27	ST.1.13	Fundament masztu beton C20/25 wg DP.	m3	0,30

28	ST.1.15	Maszt flagowy z montażem oraz z wyposażeniem wg DP.	kpl	1,00
29	ST.1.15	Ogrodzenie betonowe wg DP (demontaż starego oraz wykonanie nowego) .	mb	172,00
30	ST.1.15	Szlaban z wyposażeniem wg DP.	kpl	1,00
31	ST.1.15	modernizacji bramy przesuwnej	kpl	1,00
33		Zieleń - tuja co ok 60cm, 70cm rośliny	mb	100,00