

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy na działce nr 245/2, obręb Biskupice, gmina Pobiedziska**” ETAP I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI NA 40 PYTAŃ. POZOSTAŁE ODPOWIEDZI ZOSTANĄ UMIESZCZONE W PONIEDZIAŁEK 13.03.2023 R.

Pytanie 1. Czy zamawiający posiada rysunek zbrojenia monolitycznej płyty stropowej? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA RYSUNKU ZBROJENIA MONOLITYCZNEJ PŁYTY STROPOWEJ, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE TECHNICZNYM.

Pytanie 2. Czy zamawiający posiada szczegółowy rysunek rozmieszczenia płyt kanałowych (detale połączenia, długości płyt itp.)? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ROZMIESZCZENIA PŁYT KANAŁOWYCH NA RZUCIE KONSTRUKCJI DACHU. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE TECHNICZNYM. STROP NALEŻY WYKONAĆ WG TECHNOLOGII WYKONANIA I MONTAŻU PRODUCENTA STROPU.

Pytanie 3. Według przedmiaru płyty kanałowe mają 20 cm wysokości, a według dokumentacji projektowej 26,5m. Która wysokość jest prawidłowa?

Odp.: STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH SPRĘŻONYCH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU TECHNICZNEGO – TYPU SP26,5/10 – 26,5 CM.

Pytanie 4. Czy zamawiający posiada rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA RYSUNKU ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. SZCZEGÓŁY ZAWARTE SĄ W P.T.

Pytanie 5. Czy przedmiotem tego zamówienia jest wyposażenie? W udostępnionej dokumentacji jest opisane wyposażenie. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wyposażenia. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wyposażenia.

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 6. W przedmiarze zamieszczono pozycję dotyczącą żaluzji akustycznych. Proszę o udostępnienie szczegółowej specyfikacji żaluzji.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE SĄ TO ŻALUZJE DEKORACYJNE.

System ścian lamelowych z aluminium, tłoczonych w formie żaluzji fasadowych o profilu w kształcie litery „Z”. System zastosowany do zewnętrznej zabudowy dachu budynku. Tutaj pełni funkcję estetyczną dla zabudowy mniej atrakcyjnych elementów budynku takich jak: wyrzutnie, czerpnie, kominy, klimatyzatory.

Rozstaw lameli: ok. 52 mm

Głębokość: 30-34 mm

Przekrój wizualny: 60-69%

Powierzchnia czynna: 48-55%

Maks. rozstaw podkonstrukcji: 1200 mm dla 600Pa

Długość sztang: około 6m

Pytanie 7. Czy Zamawiający posiada i udostępni przedmiar robót w wersji ATH?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ PRZEDMIAR ROBÓT W WERSJI ATH

Pytanie 8. Czy Zamawiający może udostępnić przedmiar (kosztorys ślepy) w wersji ath aby usprawnić proces dokonania wyceny robót.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ PRZEDMIAR ROBÓT W WERSJI ATH

Pytanie 9. Proszę o potwierdzenie, że załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym przy sporządzeniu oferty i nie jest obowiązujący co do układu, podstaw wyceny i ilości robót przy sporządzeniu oferty.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 10. W przedmiarze robót i STWIÓR są spore rozbieżności dotyczące rozwiązań materiałowych w stosunku do projektu. Proszę o potwierdzenie, że podstawą do sporządzenia oferty jest projekt.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 11. Potrzebuję informacji odnośnie przetargu. Jest u Państwa zapis - żeby przystąpić do przetargu SWZ pkt. 8 / pkt 8.1.3 Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Moglibyśmy wykazać, że posiadamy saldo bankowe potwierdzające o dostępnych środkach na rachunku (łącznie Vat + Bieżące środki) ponad 1 000 000,00 PLN.

Bardzo proszę o szybką-pilną informację, ponieważ przystępujemy do tego przetargu i składamy ofertę dużo wcześniej niż termin.

Odp.: ZGODNIE Z SWZ PKT. 8 / PKT 8.1.3 WARUNEK W ODNIESIENIU DO SYTUACJI FINANSOWEJ, ZOSTANIE SPEŁNIONY, JEŚLI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE POSIADA ŚRODKI FINANSOWE NA KWOTĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ: 1 000 000,00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH 00/100).

Pytanie 12. Jakie są średnice oraz parametry rur i studni dla projektowanych instalacji zewnętrznych: gazu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej?

Odp: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PARAMETRY RUR I STUDNI DO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZOSTAŁY PODANE NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I OPISIE (PKT. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6).

Pytanie 13. Jakie są średnice instalacji wewnętrznej: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej?

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONE RYSUNKI INSTALACJI WODNEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ (NR RYS. PT_S01-KAN, PT_S02_00_WOD, PT_S_03_00_SZCZ, PT_Z_02_SIECI)

Pytanie 14. Jakie są średnice zasilania/powrotu do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ. POZOSTAŁE PARAMETRY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ W RYSUNKU WYKONAWCZYM NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Pytanie 15. Jakie przewidziano średnice kanałów wentylacyjnych?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. ŚREDNICE NALEŻY DOPRECYZOWAĆ W RYSUNKU WYKONAWCZYM NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO. ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIĄ „RAPORT Z KLIMATYZACJI” ORAZ PRZYKŁADOWE KARTY TECHNICZNE PRODUKTÓW

Pytanie 16. Jakie przewidziano wymiary poszczególnych grzejników?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ. NA KTÓRYM PODANO PARAMETRY GRZEJNIKÓW.

Pytanie 17. Czy montaż kotłowni przewidziany na stali spawanej można zamienić na c-stal prasowaną?

Odp. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE MONTAŻ KOTŁOWNI NALEŻY WYKONAĆ NA STALI SPAWANEJ

Pytanie 18. Prosimy o zaznaczenie przegród, których dotyczą wymagania REI60 oraz EI60 opisane na str. 118. Czy dla konstrukcji drewnianej stromego dachu wymagane jest R 15? Jakie są wymagania dla przekrycia dachu skośnego?

Odp.: PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI, KWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL II, ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANymi W KLASIE „C” ODPORNOŚCI POŻAROWEJ (OBNIŻONA KLASA Z „B” ZE WZGLĘDU NA BUDYNEK NISKI O JEDNEJ KONDYGNACJI). DACH SKOŚNY ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANymi W KLASIE „C”.

Pytanie 19. Prosimy o uszczegółowienie czy wymagania ppoż. dla przedsionka przeciwpożarowego odnoszą się do holu (pom. 1)?

Odp.: ZAPROJEKTOWANY BUDYNEK NIE MA PRZEDSIONKA P. POŻ.

Pytanie 20. W opisie na stronie 121 wskazano konieczność zastosowania hydrantów wewnętrznych, które nie zostały naniesione na rysunkach. Czy występuje konieczność uzupełnienia projektu o instalację hydrantową?

Odp.: INWESTYCJA NIE PRZEWIDUJE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH. AUTOR PROJEKTU UZGODNIŁ PROJEKT Z RZECZOZNAWCĄ D.S. P-POŻ.

Pytanie 21. Jakie materiały przewidziano do murowania ścian działowych? Jakie są wymagania wytrzymałościowe dla bloczków i zapraw dla ścian nośnych?

Odp.: ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY OPISANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W PKT 3.1.2. – BLOCZKI SILIKATOWE

ŚCIANKI DZIAŁOWE ZOSTAŁY OPISANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W PKT 3.1.5. – BLOCZKI SILIKATOWE.

Pytanie 22. Jakie współczynniki przewodzenia ciepła (lambda) przewidziano dla zaprojektowanych materiałów termoizolacyjnych?

Odp.: Współczynniki są opisane w charakterystyce energetycznej. Przegroda ma mieć współczynniki dla całości nie dla poszczególnych warstw zgodne z charakterystyką energetyczną.

Pytanie 23. Jakie są wymagania dot. stolarki zewnętrznej oraz wewnętrznej? Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki wraz z informacjami o rodzajach przeszkleń, akcesoriach i wymaganiach dla drzwi ewakuacyjnych.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA RYSUNKU ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. SZCZEGÓŁY ZAWARTE SĄ W P.T.

Pytanie 24. Jaki rodzaj stolarki przewidziano pomiędzy pom. 11. i 12. W osi F? Brak opisu, prosimy o informacje.

Odp.: drzwi przesuwne wewnętrzne, dwuskrzydłowe, wypełnione szybą zespoloną VSG 3.3.1 + 4mm wraz z belką napędową np. AL. 029/14, zgodne z EN16005 dla drzwi ewakuacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Kolor ram – biały. Wyposażenie drzwi : przyciski otwieranie/zamykanie, wyposażenie belki napędowej (sterownik, stopień mocy, silnik z przekładnią, układ jezdny, okablowanie), dwa czujniki ruchu (kierunkowe), panele sterujące, przyciski p-poż, moduły zasilania awaryjnego, dwa piloty zdalnego sterowania, zamek hakowy, trzy komplety kluczy.

Pytanie 25. Czy ściany składane w pom. 2. i 11. mają zostać ujęte w etapie 1 przetargu? Jakie parametry mają spełniać?

Odp. ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 26. Jaki rodzaj płytek przewidziano do zastosowania na ścianach? W których pomieszczeniach i do jakiej wysokości zaprojektowano okładziny z płytek ceramicznych?

Odp.: TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH) ZOSTAŁY OPISANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W PKT 3.3.1.

Pytanie 27. Czy zadaszzenia szklane nad wejściami mogą być wykonane na stalowych wspornikach zamiast rusztu drewnianego?

Odp.: ZADASZENIA SZKLANE NAD WEJŚCIAMI NALEŻY WYKONAĆ NA STALOWYCH WSPORNIKACH ZAMIAST RUSZTU DREWNIANEGO. W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK POGLĄDOWY.

Pytanie 28. Z jakiego materiału przewidziano orynnowanie budynku w części biblioteki?

Odp.: ORYNNOWANIE BUDYNKU W CZĘŚCI BIBLIOTEKI NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN CYNK

Pytanie 29. Czy dopuszcza się możliwość rezygnacji z deskowania pełnego dachu skośnego?

Odp.: NIE DOPUSZCZA SIĘ REZYGNACJI Z DESKOWANIA PEŁNEGO DACHU SKOŚNEGO

Pytanie 30. Czy dla zaprojektowanej instalacji gazowej Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci gazowej i pozwolenie na budowę?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY POSIADA WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT INSTALACJI (W ZAŁĄCZENIU), NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pytanie 31. Z projektu z widoków elewacji wynika, że większa część elewacji pokryta jest płytką klinkierową, co nie zostało uwzględnione w przedmiarach – prosimy o wyjaśnienie i informację,

czy Inwestor rezygnuje z tego wykończenia na elewacji kosztem tynków?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 32. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki okiennej, drzwiowej oraz o podanie parametrów naświetla aluminiowego – brak danych uniemożliwia dokonanie wyceny.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA RYSUNKU ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. SZCZEGÓŁY ZAWARTE SĄ W P.T.

Pytanie 33. Brak jest rysunków konstrukcyjnych umożliwiających przyjęcie ilości zbrojenia na fundamenty – prosimy o uzupełnienie

Odp.: SZCZEGÓŁOWY OPIS KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW WRAZ ZE ZBROJENIEM ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 4.6 (OPIS SZCZEGÓŁOWYCH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU)

Pytanie 34. Prosimy o rysunki konstrukcyjne pozostałych elementów wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej umożliwiającej sprawdzenie przyjętych w przedmiarach ilości.

Odp.: SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 4.6 (OPIS SZCZEGÓŁOWYCH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU)

Pytanie 35. Z działu przedmiaru „Podłoga na gruncie” wynika, że jest do położenia ok. 60 m² płytek oraz ok. 600 m² wykładziny – z rzutu wynika, że większość powierzchni to płytki – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT (RYSUNEK PB_A_01_01). ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 36. Z działu przedmiaru „Dach” wynika, że do położenia na dach jest dachówka, natomiast z przekroju wynika, że wykończenie to blacha dachówkowa – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: WYKOŃCZENIE DACHU SKOŚNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BLACHĄ DACHÓWKOWĄ I TAKI TEŻ MATERIAŁ ZOSTAŁ PRZYJĘTY W ZEBRANIU OBCIĄŻEŃ DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH.

Pytanie 37. Prosimy o wskazanie w których pozycjach kosztorysowych zostały uwzględnione prace związane z obłożeniem ścian pomieszczeń kina płyta gipsowo – kartonową oraz sufitu akustycznego.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIAR ROBÓT JEST DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT.

Pytanie 38. Prosimy o podanie minimalnych parametrów sufitu akustycznego dla pomieszczenia kina.

Odp.: NALEŻY WYKONAĆ SUFIT DŹWIĘKOIZOLACYJNY - SZCZELNĄ KONSTRUKCJĘ SUFITOWĄ MAJĄCĄ ZAPEWNIĆ WYSOKĄ IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ SALI KINOWEJ OD DŹWIĘKÓW OTOCZENIA PRZENIKAJĄCYCH OD GÓRY POD WIĄZARAMI DACHOWYMI; SUFIT DŹWIĘKOIZOLACYJNY MOŻE BYĆ WYKONANY TAK SAMO JAK ŚCIANA DZIAŁOWA DŹWIĘKOIZOLACYJNA AKU 150 MM ALBO PRZEDŚCIANKA AKUSTYCZNA DŹWIĘKOIZOLACYJNA 80/130 MM, W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO; JEŚLI PRZEZ SUFIT DŹWIĘKOIZOLACYJNY PRZECHODZIĆ BĘDĄ JAKIEŚ INSTALACJE, TO WSZELKIE OTWORY MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO USZCZELNIONE.

DŹWIĘKOCHŁONNY SUFIT PODWIESZANY SŁUŻY WYGŁUSZENIU I POPRAWIE AKUSTYKI POMIESZCZENIA, SKŁADA SIĘ Z PERFOROWANYCH PŁYT GK 12,5 MM O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH (NP. NIDA SONIC, RIGIPS GYPTONE), MOCOWANYCH NA RUSZCIE METALOWYM, Z NAŁOŻONĄ OD GÓRY WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 MM; MOŻE BYĆ WYKONANY JAKO MONOLITYCZNY (NP. NIDA SUFIT DK/ES/CD60-12,5, ISOVER 4.05.242) LUB KASETONOWY (NP. RIGIPS QUICK LOCK 4.07.70 Z KONSTRUKCJĄ T24); DLA PODWYŻSZENIA DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚCI

Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie pomieszczenia kina we fotele oraz kotara nie wchodzi w zakres postępowania – brak takiej pozycji w przedmiarze oraz brak danych w projekcie na to wskazuje.

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 40. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż ścianki składanej w pomieszczeniu nr 2 oraz 11 nie wchodzi

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść SWZ oraz załączników do SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania otwarcia ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert to: 24.03.2023r. godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert to: 24.03.2023r. godz. 11.15

Nowy termin związania ofertą to: 22.04.2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia załącznik nr 2 do SWZ. Nowy załącznik stanowi załącznik do pisma.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2023 pod numerem 2023/BZP 00127787/01

Kierownik Zamawiającego
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl