

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OPS
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. 3-go MAJA 28
INWESTOR : GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa kominów ponad dachem i montaż opasek antyptakowych			
1	Wycena indywidualna	Naprawa kominów ponad dachem - uzupełnienie odparzonych tynków, malowanie tynków na kominach, naprawa czapek kominowych, obróbka blacharska wokół czapek kominowych z blachy powlekanej, pokrycie czapek kominowych papą termostozgrzewalną, uzupełnienie brakujących krętek wentylacyjnych w otworach kominów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż na parapetach opasek antyptakowych 4x0,9 =3,6mb	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty zewnętrzne			
3	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - analogia pod opaskę wokół budynku	m ²		
		46.21	m ²	46.210	
				RAZEM	46.210
4	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia wokół opaski	m		
		92.5	m	92.500	
				RAZEM	92.500
5	KNR 2-31 d.2 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu - analogia podsypka piasku pod kostkę betonową na opasce wokół budynku	m ²		
		46.21	m ²	46.210	
				RAZEM	46.210
6	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - analogia opaska wokół budynku	m ²		
		46.21	m ²	46.210	
				RAZEM	46.210
7	KNR-W 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - analogia ziemi z korytowania wokół opaski	m ²		
		93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
8	Wycena indywidualna	Pilęgnowanie drzew wokół budynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01 d.2 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Roboty elektryczne			
10	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż oświetlenia przed budynkiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana drzwi w wejściu głównym			
11	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia drzwi zew. i wew. w wejściu głównym do budynku - drzwi zewnętrzne do ponownego obsadzenia wew. 1,6x2,6x2=8,32m ²	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
12	NNRNKB d.4 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - analogia drzwi z demontażu	m ²		
		4.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
13	NNRNKB d.4 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - analogia nowe drzwi aluminiowe ciepłe 160x260 cm z naswietłem, z szybą potrójną, z skrzydłem głównym otwieranym szer. 1,0m, wypełnienie dolne pełne	m ²		
		4.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
14	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - analogia obustronny tynk na ościeżach	m		
		27.2	m	27.200	
				RAZEM	27.200
15	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian przedsionka	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia tynku sufitu w przedsionku	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	1204-02	ścian - analogia tynkow j.w. farba lateksową	m ²	12.000	
		12		RAZEM	12.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia sufitu przedsionka	m ²		
d.4	1204-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km -analogia materiału z rozbiórki	m ³		
d.4	0108-09	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - analogia materiału j.w. na odl. do 20km - krotność 19	m ³		
d.4	0108-10	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300