

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

Nr przekroju poprzącznego	KM DROGI	odlegoŹci międy przekrojami	ROBOTY ZIEMNE						ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR WYKOPU / NIEDOBÓR NASYPU		SUMA ALGEBRAICZNA	
			powierzchnia										
			w przekroju		średnia								
			W	N	W	W	W	N					
		[m]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
P	0+000,00	10,00	8,25	0,62	7,88	0,56	78,82	5,62	5,62	73,20	0,00	73,20	0,00
1	0+010,00	30,00	7,51	0,50	3,93	0,61	117,82	18,39	18,39	99,44	0,00	99,44	0,00
2	0+040,00	30,00	0,34	0,72	0,26	2,26	7,76	67,67	7,76	0,00	59,91	0,00	59,91
3	0+070,00	30,00	0,18	3,79	0,15	3,51	4,37	105,39	4,37	0,00	101,02	0,00	101,02
4	0+100,00	30,00	0,12	3,24	0,15	2,44	4,62	73,20	4,62	0,00	68,58	0,00	68,58
5	0+130,00	30,00	0,19	1,64	0,81	0,82	24,38	24,63	24,38	0,00	0,25	0,00	0,25
11	0+160,00	10,00	1,43	0,00	1,25	0,00	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
K	0+170,00		1,06	0,00									
SUMA							237,77	294,89	65,13	172,64	229,76	172,64	229,76
Roboty ziemne związane z budową i przebudową zjazdów, budową i przebudową przepustów, itp..							0,00	0,00					
Razem							238	295	65	173	230		

TABELA ZBIORCZA ROBÓT ZIEMNYCH		
<b>Wykopy ogółem</b>	<b>[m<sup>3</sup>]</b>	<b>238</b>
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania	[m <sup>3</sup> ]	65
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po przemieszczeniu w obrębie budowy	[m <sup>3</sup> ]	173
- w tym odwiezione na odkład jako nieprzydatny	[m <sup>3</sup> ]	0
<b>Nasypy ogółem</b>	<b>[m<sup>3</sup>]</b>	<b>295</b>
- w tym z gruntu pozyskanego na miejscu	[m <sup>3</sup> ]	65
- w tym z gruntu pozyskanego z wykopów i przemieszczonego w obrębie budowy	[m <sup>3</sup> ]	173
- w tym z gruntu dowiezonego spoza budowy	[m <sup>3</sup> ]	57
<b>Humus grubości 30cm</b>		
- powierzchnia	[m <sup>2</sup> ]	1 269
- odwieziony na odkład jako nieprzydatny	[m <sup>3</sup> ]	381