

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont pokrycia dachu
Budynek Administracyjno - Informacyjny

Adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

Kody CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45261910-6 - Naprawa dachów

Inwestor: Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

Wykonawca: MW PROJEKT Marta Romatowska-Kania
Ł. kowa 16
05-119 Stanisławów Drugi

Sporządził: Marta Romatowska-Kania
Sprawdził:
Data opracowania: 20-11-2022 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	DACH	Budynek Administracyjno-Informacyjny			
1.1	KNR-I 0-17 2608-0100 analogia	Przygotowanie istniejącego pokrycia dachowego pod wykonanie nowej membrany PVC 1985,00	m2 m2	1 985,000	1 985,000
1.2	KNR 4-01 0535-0800 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy do ponownego wbudowania 267,50	m2 m2	267,500	267,500
1.3	Kalkulacja własna	Wykonanie demontażu i ponownego montażu urządzeń zlokalizowanych na dachu (wentylacja, klimatyzacja, syreny alarmowe, itp.) w zakresie koniecznym do wykonania nowego pokrycia dachu. Po demontażu i ponownym montażu urządzeń należy przewidzieć sprawdzenie poprawności wykonania oraz działania urządzeń uprzednio demontowanych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonaniu naprawy pokrycia dachowego. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	KNR AT-09 0104-0400 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych do odprowadzenia wilgoci spod membrany 60	szt. szt.	60,000	60,000
1.6	KNR-W 2-02 0504-0100 analogia	Wykonanie warstwy hydroizolacji w technologii membrany PVC gr. 2.0 mm wraz z warstwą rozdzielczą z włókny. 1985	m2 m2	1 985,000	1 985,000
1.7	KNR-I 0-23 2613-0500	Przymocowanie membrany za pomocą łączników metalowych, do dachu 7940	szt. szt.	7 940,000	7 940,000
1.8	KNR 2-02 0506-0100 analogia	Montaż listew dociskowych 535*1	m m	535,000	535,000
1.9	KNR 2-02 0506-0100	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm (materiał uprzednio zdementowany). 267,50	m2 m2	267,500	267,500
1.10	KNR-W 4-03 1205-0300 analogia	Badania i pomiary instalacji odgromowej 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000