

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PODNOŚNIK Z SZYBEM PRZESZKLONYM			
1.1		Rozbiórki, przebiecia.			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-06 1	Wykucie z muru krat okiennych. 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic okiennych. 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych. 3*1,50*0,51*0,85	m ³ m ³	 1,95	 1,95
				RAZEM	1,95
4	KNR 19-01 d.1. 0116-05 1	Usunięcie z budynku gruzu. poz.3	m ³ m ³	 1,95	 1,95
				RAZEM	1,95
5	KNR 19-01 d.1. 0118-13 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.4	m ³ m ³	 1,95	 1,95
				RAZEM	1,95
6	KNR 19-01 d.1. 0118-14 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.5	m ³ m ³	 1,95	 1,95
				RAZEM	1,95
7	d.1. analiza indywidualna 1	Składowanie gruzu na składowisku komunalnym. poz.4*1,70	t t	 3,32	 3,32
				RAZEM	3,32
1.2		Roboty ziemne			
8	KNR 4-01 d.1. 0103-01 2	Wykopy jamiste pod płytę undamentową. 3,00*1,00	m ³ m ³	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
9	KNR 19-01 d.1. 0118-01 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II poz.8	m ³ m ³	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
10	KNR 19-01 d.1. 0118-02 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II Krotność = 4 poz.9	m ³ m ³	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
11	d.1. analiza indywidualna 2	Składowanie ziemi na składowisku komunalnym. (1,19+1+3,62)*1,70	t t	 9,88	 9,88
				RAZEM	9,88
12	KAL. IND d.1. 2	Przywóz pospółki do wbudowania (stan luźny) poz.13*1,11 <11% więcej niż nasypów>	m ³ m ³	 2,33	 2,33
				RAZEM	2,33
13	KNNR 1 d.1. 0407-0101 2	Zagęszczenie pospółki. 3,00-poz.14-poz.16	m ³ m ³	 2,10	 2,10
				RAZEM	2,10
1.3		Płyta fundamentowa			
14	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton B 7.5 1,80*1,80*0,10	m ³ m ³	 0,32	 0,32
				RAZEM	0,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 0618-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe płyty fundamentowej z papy termozgrzewalnej. 1,80*1,80	m ² m ²	 3,24	 3,24
				RAZEM	3,24
16	KNR 2-02 d.1. 0205-01 3	Płyta fundamentowa żelbetowa. Beton B20. 1,70*1,70*0,20	m ³ m ³	 0,58	 0,58
				RAZEM	0,58
17	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia. 0,10	t t	 0,10	 0,10
				RAZEM	0,10
1.4		Podnośnik			
18	d.1. wycena indywidualna 4	Dostawy i montaż wraz z podłączeniem zasilania. Podnośnik z napędem śrubowym 400kg/5 dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą. Szyb przeszkłony. Automatyczne otwieranie drzwi na wszystkich przystankach. Cztery przystanki 0,1,2,3. Wysokość podnoszenia 8,75. Usytuowanie drzwi w szybie pod kątem 90st. 1,0	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
19	d.1. wycena indywidualna 4	Wykonanie prób pomontażowych, regulacja, pomiar rozruchowy, odbiór UDT. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.5		Prace uzupełniające			
20	d.1. analiza indywidualna 5	Przeniesienie grzejnika 3	szt szt	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
21	d.1. analiza indywidualna 5	Usunięcie progów drzwiowych wraz z uzupełnieniem posadzki z wykładziny PCV 2	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
22	d.1. analiza indywidualna 5	Dostawa i montaż rury dwudzielnej DN200 2	m m	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
23	KNR 4-01 d.1. 0304-02 5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,95*1,20*0,51 <parter>	m ³ m ³	 0,58	 0,58
				RAZEM	0,58
24	KNR 4-01 d.1. 0711-01 5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej. 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
25	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - uzupełnienia, 100	m ² m ²	 100,00	 100,00
				RAZEM	100,00
1.6		Chodniki z kostki			
26	KNR 2-01 d.1. 0125-02 6	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem poz.33	m ² m ²	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
27	KNR 2-01 d.1. 0505-01 6	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III poz.26	m ² m ²	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
28	KNR 2-31 d.1. 0114-03 6 0114-04	Warstwa odsączająca z pospółki 10cm. poz.33	m ² m ²	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-31 d.1. 0114-05 6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 1 cm poz.33	m ² m ²	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
30	KNR 2-31 d.1. 0401-02 6	Rowki pod krawężniki i obrzeża. poz.32	m m	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
31	KNR 2-31 d.1. 0402-03 6	Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki i obrzeża. poz.32*0,15*0,20	m ³ m ³	0,12	0,12
				RAZEM	0,12
32	KNR 2-31 d.1. 0407-05 6	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za prawą cem. 4	m m	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
33	KNR 0-11 d.1. 0316-01 6	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubo ci 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 6,00	m ² m ²	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
1.7		WLZ			
34	KNNR 5 d.1. 0407-01 7	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
35	KNNR 5 d.1. 1201-01 7	Osadzenie w podłożu kolków plastikowych rozporowych 40	szt. szt.	40,00	40,00
				RAZEM	40,00
36	KNNR 5 d.1. 0110-04 7	Rury RL32 przykręcane do cegły 20	m m	20,00	20,00
				RAZEM	20,00
37	KNNR 5 d.1. 0713-02 7	Układanie kabla YDYżo 5x2,5 w rurach. 20	m m	20,00	20,00
				RAZEM	20,00
2		TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2.1		Rozbiórki			
38	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
39	KNNR 8 d.2. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
40	KNNR 8 d.2. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
41	KNR 4-04 d.2. 0404-05 1	Rozebranie ścianek działowych. 1,75*2,00	m ² m ²	3,50	3,50
				RAZEM	3,50
42	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 7,50	m ² m ²	7,50	7,50
				RAZEM	7,50
43	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,00*2,50	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
2.2		Prace murarskie, przesklepienia			
44	KNR 4-01 d.2. 0313-02 2	Wykucie bruzd dla belek 1,60*0,20*0,51	m ³ m ³	 0,16	
				RAZEM	0,16
45	KNR 4-01 d.2. 0313-04 2	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160 2*1,50	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
46	KNR 4-01 d.2. 0313-07 2	Obmurowanie końców belek stalowych. 2*2	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
47	KNR 2-02 d.2. 0123-05 2	Okladanie belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg. 2*0,20*1,50	m ² m ²	 0,60	
				RAZEM	0,60
48	KNR 4-01 d.2. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych. 0,30*2,15*0,51	m ³ m ³	 0,33	
				RAZEM	0,33
49	KNR 4-01 d.2. 0703-02 2	Umocowanie siatki Rabitza na belkach stalowych poz.47	m ² m ²	 0,60	
				RAZEM	0,60
2.3		Prace budowlane			
50	NNRNKB d.2. 202 1130-02 3 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm. poz.52	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
51	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płytki . poz.52	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
52	KNR 2-02 d.2. 1118-08 3	Posadzki z płytek. 7,50	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
53	KNR 2-02 d.2. 0803-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach. poz.43	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
54	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod płytkowanie. poz.55	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
55	KNR 0-12 d.2. 0829-04 3	Licowanie ścian płytkami ściennymi wg. projektu. 12,00*2,00	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
56	KNR 9-09 d.2. 0303-01 3	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - je nowarstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm 7,50	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
57	KNR 4-01 d.2. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby. 12,00*0,70	m ² m ²	 8,40	
				RAZEM	8,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR AT-40 d.2. 0105-08 3	Szpachlowanie ścian i sufitów wapienną szpachlówką - gr. 3 mm. poz.57	m ² m ²	 8,40	 8,40
				RAZEM	8,40
59	KNR AT-40 d.2. 0106-03 3	Ręczne gruntowanie podłoża pod malowanie. poz.58	m ² m ²	 8,40	 8,40
				RAZEM	8,40
60	KNR BC-02 d.2. 0620-01 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą dyfuzyjną, krzemianową. poz.58	m ² m ²	 8,40	 8,40
				RAZEM	8,40
61	KNR BC-02 d.2. 0620-02 3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą dyfuzyjną, krzemianową - dopłata za drugie malowanie poz.58	m ² m ²	 8,40	 8,40
				RAZEM	8,40
62	KNR 2-02 d.2. 1505-05 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym płyt gipsowych spoinowanych szpac lowanych z gruntowaniem poz.56	m ² m ²	 7,50	 7,50
				RAZEM	7,50
63	KNR-W 2-02 d.2. 1025-03 3	Ościeżnice regulowana 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
64	KNR 2-02 d.2. 1017-01 3 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" . Konstrukcja panelowa wielowarstwowa, okleina naturalna standard, trzeci zawias, klamka z szyldem kl. wkładka patentowa lub blokada łazienkowa, podcięcie wentylacyjne 0,022m2. 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
65	d.2. wycena indy- 3 widualna	Dostawa i montaż blatu granitowego 4cm 1	m ² m ²	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
66	KNR 5-08 d.2. 0704-04 3	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych uchylnej fi 32 l= 60 cm przez przykręcan do gotowego podłoża na ścianie. Stal nierdzewna. 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
2.4		Wywóz gruzu			
67	KNR 19-01 d.2. 0116-04 4	Usunięcie z budynku gruzu. poz.42*0,05 poz.43*0,03 1	m ³ m ³ m ³	 0,38 0,90 1,00	 2,28
				RAZEM	2,28
68	KNR 19-01 d.2. 0118-13 4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.67	m ³ m ³	 2,28	 2,28
				RAZEM	2,28
69	KNR 19-01 d.2. 0118-14 4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 6 poz.68	m ³ m ³	 2,28	 2,28
				RAZEM	2,28
70	d.2. analiza indy- 4 widualna	Składowanie gruzu na składowisku komunalnym. poz.67*1,70	t t	 3,88	 3,88
				RAZEM	3,88
2.5		Instalacje sanitarne			
71	d.2. wycena indy- 5 widualna	Rozbudowa istniejącej instalacji sanitarnej. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNNR 4 d.2. 0230-02 5	Umn - umywalka dla niepełnosprawnych komplet z baterią, syfonem chromowanym, półpostumentem.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
73	KNNR 4 d.2. 0233-02 5	Usn - ustęp dla niepełnosprawnych + stelaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
74	KNNR 4 d.2. 0425-02 5	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.6		Instalacje elektryczne			
75	wycena indywidualna 6	Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej. Okablowanie, gniazda i wyłączniki.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
76	KNNR 4 d.2. 0143-01 6	PE-p - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 30 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
77	KNR-W 5-08 d.2. 0504-05 6	Montaż wentylatora wyciągowego załączanego ze światłem wraz z kanałem.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
78	KNR 508 d.2. 0504-0400 6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych , przykręcanych,przelotowy z podłączeniem - oprawa typ L3	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00