


BIURA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

INWESTOR: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
1.1	POKÓJ BIUROWY
28,98m²	WYKŁADZINA PVC
1.2	KORYTARZ
10,76m²	WYKŁADZINA PVC
1.3	POKÓJ PRACY INDYWIDUALNEJ
10,14m²	WYKŁADZINA PVC
1.4	POKÓJ WYCISZEŃ
8,04m²	WYKŁADZINA DYWANOWA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	
57,92m²	

	ZAKRES OPRAWOWANIA

LEGENDA:



Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy
16A; 250V; IP20



Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy
16A; 250V; IP20

- | | |
|-----|--|
| C1 | Oprawa oświetlenia podstawowego 600x600 230V LED 35W 4000lm 4000K Ro80 MPM, montaż natynkowy |
| EW1 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED AT min. 1h CNBOP piktogram, montaż natynkowy |
| AW1 | Oprawa oświetlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP montaż natynkowy |

AGI :

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. rysunkami, opisami technicznymi.
2. Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU.	DATA:	MAJ 2020
OBIEKT:	UNIWERSYTET HUMANIST.-PRZYRODN. IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, BUDYNEK DYDAKTYCZNY PRZY UL. WĄSZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER	NR PROJ.:	PA10(256)/2020
PROJEKTOWAŁ:	IMGR INŻ. MARIUSZ SZLENK NR UPRAWNIENI: SLK/4438/PWOE/13	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK NR UPRAWNIENI: SLK/4506/PWOE/12	NR RYS.:	E1