

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627, OD KM 41+861 DO KM 43+770 W M. OSTRÓW MAZOWIECKA				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,909
2	D-01.03.02	Demontaż azyli z elementów z tworzywa sztucznego wraz ze słupkami U-5a i znakami C-9 wraz z odtworzeniem nawierzchni azylu, przełożeniem oznakowania U-5a i C-9 wraz z dostawą i montażem gniazd RS (2szt.)	m ²	4,25
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	D-01.02.04	Rozebranie barier ochronnych U -12a z wywiezieniem materiałów z rozbiórki odległość do 30 km na bazę Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	mb	68,00
4	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego utylizacją	m ²	15 788,00
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego utylizacją	m ²	15 788,00
NAWIERZCHNIA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO				
6	D-01.03.04	Mechaniczne usunięcie starych warstw z mieszanki mineralno asfaltowej o grubości 15 cm (pierścień ronda) z odwiezieniem materiału na odległość do 30 km na bazę Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	13,00
7	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe krawężników 15x30 wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km wyspa centralna ronda	m	53,00
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej o gr. 8cm (pierścień ronda) wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km	m ²	70,00
9	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie murku oporowego typu L, z betonu z odwozem urobku na odl. do 15 km oraz wykonaniem robót ziemnych - wyspa centralna ronda	m	53,00
10	D-04.01.01	Mechaniczne usunięcie ziemi do 50 cm w gruncie kat. II-IV odwozem urobku	m ²	74,00
11	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. do 30 cm w gruncie kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne i odwozem urobku	m ²	74,00
12	D-04.06.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	74,00
13	D-04.06.02	Warstwa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 15cm	m ²	74,00
14	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych szarych, zjazdowych 15x30 cm, z wykonaniem ławy z betonu C8/10 z oporem o wym. 30x10+15x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,000
15	D-05.03.01	Wykonanie opaski na wyspie środkowej ronda z kostki granitowej 8/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z uzupełnieniem spoin fugą żywiczną	m ²	74,00
16	D-05.03.01	Ułożenie kostki granitowej 15/17 na pierścieniu ronda wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z uzupełnieniem spoin fugą żywiczną	m ²	83,00
17	D-06.01.02	Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	43,00
18	D-08.03.01	Mechaniczna ścinka nadmiaru ziemi o średniej gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV wraz z odwozem urobku i obsianiem ziieleńców nasionami traw	m ²	141,000
NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
19	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej o gr. 6cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na bazę Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	6 554,50
20	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km n	m ²	6 554,50
21	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	6 554,50
22	D-06.01.01	Przełożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C8/10, uwzględniając 10% wymiany zniszczonego obrzeża na nowe	m	2 861,00

23	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	6 554,50
24	D-08.01.01	Płytki ostrzegawcze 35x35, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	57,00
25	D-08.03.01	Mechaniczna ścinka nadmiaru ziemi o średniej gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV wraz z odwozem urobku i obsianiem zieleńców nasionami traw	m ²	1 550,00
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
26	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni kostki brukowej o gr. 8cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na baze Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	1 870,00
27	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km n	m ²	1 870,00
28	D-06.01.01	Przełożenie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15 uwzględniając 10% wymiany zniszczonego obrzeża na nowe	m ²	250,00
29	D-06.01.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 870,00
30	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	1 870,00
ELEMENTY ULIC				
31	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni ścieku liniowego z kostki brukowej (szara) o gr. 8cm i szer. 0,3m wraz oczyszczeniem - kostka do ponownego wykorzystania	m	2 420,00
32	D-08.01.01	Remont częściowy ścieku liniowego z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szarej (holand) i szer. 0,3m uzyskanie z rozbiórki 90%, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m	2 420,00
33	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	788,00
34	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x22 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15 - zjazdy	m ²	405,00
WYSPA DZIELĄCA				
35	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	136,00
36	D-06.01.02	Wymiana zniszczonego krawężnika betonowego o wymiarach 20x22 cm wraz z rozbiórką ławy i ustawieniem nowego z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15	m	32,00
37	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wyspy dzielącej kostki brukowej o gr. 6cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na baze Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	176,50
38	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni wyspy (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m	176,50
ZATOKA AUTOBUSOWA I NAW. JEZDNI				
39	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni kostki brukowej o gr. 8cm wraz wywiezieniem materiałów z rozbiórki na materiał na odległość do 30 km na baze Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim	m ²	487,00
40	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 25 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na z odwiezieniem materiału na odległość do 15 km n	m ²	487,00
41	D-06.01.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	487,00
42	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	487,00
NAWIERZCHNIA ULICY				
43	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych i skropinie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	15 788,00
44	D.05.03.26d	Geokompozyt o wytrzymałości powyżej 80kN/m	m ²	2 000,00
45	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3-4 o grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	15788,00

46	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm po zagęszczeniu	m ²	15 788,00
OZNAKOWANIE				
47	D-07.02.01	Ustawienie barier ochronnych U -11a, wygradzeniowa szczelinkowa, rurowo prętowa z rury fi 48,3 ocynkowana ogniowo H-1100 - zgodnie z zatw. SOR	m	68,00
48	D-07.02.01	Montaż gniazd RS do znaków U-5a i C-9	szt.	10,00
49	D-07.02.01	Odtworzenie pętli indukcyjnej do sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania	Kpl.	3,00
50	D-07.02.01	Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem (oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe)	ryczałt	1,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
51	D-08.01.05	Regulacja pionowa studzienek wpustów ulicznych	szt.	66,00
52	D-08.01.05	Regulacja pionowa włączów studni telefonicznych	szt.	36,00
53	D-08.01.05	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych	szt.	46,00
54	D-08.01.05	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych	szt.	25,000
25.04.2024r. Marek Stolarczuk				

Dyrektor Regionu Drogowego
 Węgrów-Siedlce
 Mazowiecki Region Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie
 inż. Tomasz Grzechnik

