





Wymiary podano w cm, podobny w metrach	
LEGENDA	
	ŚCIANY PROJEKTOWANE – BLOKCY GAZOBETONOWE
	TERMOIZOLACJA
	KOMÓRKOJOWANE ELEMENTY SANITARNE



P.01	PROL. POSADZKA	
gres		1.5 cm
szlichta cementowa		8 cm
folia		-
styropian podłogowy		10 cm
izolacja przeciwwilgociowa		-
podkład z chudego betonu B=10		10 cm
zestawiony rozstawem szklawym		
piasek ubity warstwami		20 cm
S.01	PROJEKTOWANA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
folia kubelkowa		-
styropian ekstrudowany		15 cm
izolacja przeciwwilgociowa		-
blocki betonowe		24 cm
izolacja przeciwwilgociowa		-

S.02	PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWN. – ŚCIANA COKŁOWA
lynk maziłkowy	–
podkład podtynkowy	–
zaprawa klejowa	–
stłopian ekstrudowany	15 cm
izolacja przeciwwilgociowa	–
ściana murowana – beton komórkowy	24 cm
S.03	PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWN. – TYNK
lynk cienkowarstwowy	–
podkład podtynkowy	–
siatka z włókna szklanego	–
zaprawa klejowa	–
stłopian twardowy	20 cm
ściana murowana – beton komórkowy	24 cm
lynk wewnętrzny	–

SI.01	PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Ytnk wewnętrzny cem.-wapienny		1,5 cm
Ściana murowana – beton komórkowy		12 cm
Ytnk wewnętrzny cem.-wapienny		1,5 cm
D.01	PROJ. DACH	
Blachodachówka		-
Łaty 6x4 cm		4 cm
Kontrolaty 5x2,5cm		2,5 cm
Membrana dachowa		-
Kratownica drewniana		12 cm
Wełna mineralna ( 2 warstwy)		25(15+10)cm
Paroizolacja		-
Sufit podwieszany systemowy		-

D.02	PROJ. DACH – OKAP	
Blachodachówka		–
Łaty 6x4 cm		4 cm
Kontrłaty 5x2,5cm		2,5 cm
Membrana dachowa		–
Krowłownia drewniana		12 cm
Podbitka drewniana – kolor orzech		2,5 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Wiełobranzowe KSM Jan Młewski ul. Śladowa 10, 87-100 Toruń			
Investor	Gmina Chełmża, ul. Woźna 2, 87-140 Chełmża		
Adres Inwestycji	działka 108/3, gm. Chełmża, obręb 00/17. Nazwa, jednostka ewidencyjna 041502_2.		
Nazwa Inwestycji	„Budowa budynku, świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 108/3, w miejscowości Nawra, gm. Chełmża”		
Projektant imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalności	Podpis	
mgr inż. arch. Anna Marosek	14/KPOKK/2017 architekci.kontkizna		
mgr inż. Jan Młewski	GT-8346/III/77/O/07 konstr-bud		
Skala	Data opr.	Nr rysunku	
	XI.2020	A03	
PRZEKRÓJ A-A			

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Wiełobranzowe KSM Jan Młewski ul. Śladowa 10, 87-100 Toruń			
Investor	Gmina Chełmża, ul. Woźna 2, 87-140 Chełmża		
Adres Inwestycji	działka 108/3, gm. Chełmża, obręb 00/17. Nazwa, jednostka ewidencyjna 041502_2.		
Nazwa Inwestycji	„Budowa budynku, świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 108/3, w miejscowości Nawra, gm. Chełmża”		
Projektant imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalności	Podpis	
mgr inż. arch. Anna Marosek	14/KPOKK/2017 architekci/konieczna		
mgr inż. Jan Młewski	GT-8346/III/77/O/07 konstr-bud		
Skala	Data opr.	Nr rysunku	
	XI.2020	A03	
PRZEKRÓJ A-A			