

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1201 w Sędziszowie Małopolskim - osiedle Wolica Piaskowa		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2,90	348,000	
		RAZEM:	348,000	m2 348,00
2	Element	Krawężniki betonowe 12x25(30)		
2.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2+8	248,000	
		RAZEM:	248,000	m 248,00
2.2	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i studzienka kanalizacji sanitarnej	szt	4,00
3	Element	Podbudowa		
3.1	KNNR 6/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2,7	324,000	
		RAZEM:	324,000	m2 324,00
3.2	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	324,00
4	Element	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm		
4.1	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowa, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2,7	324,000	
		RAZEM:	324,000	m2 324,00
5	Element	Prace wykończeniowe		
5.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (podsypaie zjazdów indywidualnych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*6*0,5	15,000	
		RAZEM:	15,000	m2 15,00
5.2	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*0,25*2	60,000	
		RAZEM:	60,000	m2 60,00