

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 514 w Sędziszowie Małopolskim		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*2,7	83,700	
		RAZEM:	83,700	m2 83,70
2	Element	Krawężniki betonowe 12x25(30)		
2.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*2+3	65,000	
		RAZEM:	65,000	m 65,00
2.2	KNNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanaizacji sanitarnej	szt	2,00
3	Element	Podbudowa		
3.1	KNNR 6/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*2,7	83,700	
		RAZEM:	83,700	m2 83,70
3.2	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		83,70	83,700	
		RAZEM:	83,700	m2 83,70
4	Element	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm		
4.1	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowa, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*2,5	77,500	
		RAZEM:	77,500	m2 77,50
5	Element	Prace wykończeniowe		
5.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (zasypanie pasa zieleni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*6*0,5	15,000	
		RAZEM:	15,000	m2 15,00
5.2	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*0,25*2	15,500	
		RAZEM:	15,500	m2 15,50