

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 926 w Sędziszowie Małopolskim - osiedle Wolica Ługowa</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 6/101/2 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		123*2,70	332,100	
		RAZEM:	332,100	m2 332,10
2	Element	<b>Krawężniki betonowe 12x25(30)</b>		
2.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		123*2+6	252,000	
		RAZEM:	252,000	m 252,00
2.2	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i studzienki kanalizacji sanitarnej	szt	7,00
3	Element	<b>Podbudowa</b>		
3.1	KNNR 6/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		123*2,7	332,100	
		RAZEM:	332,100	m2 332,10
3.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		123*2,7	332,100	
		RAZEM:	332,100	m2 332,10
4	Element	<b>Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm</b>		
4.1	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowa, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2,5	300,000	
		RAZEM:	300,000	m2 300,00
5	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>		
5.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (podsypaie zjazdów indywidualnych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*6*0,5	15,000	
		RAZEM:	15,000	m2 15,00
5.2	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*0,25*2	60,000	
		RAZEM:	60,000	m2 60,00