



Przekrój poprzeczny
km 0+000,00 - 0+012,00




Warstwy now. jezdni:	
5cm	Warstwa ścierdina z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych dla KR3
—	Istniejąca nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych
—	Istniejące warstwy podbudowy

Przekrój poprzeczny
km 0+012,00 - 0+262,00



6cm	Warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P
10cm	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łam.
15cm	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łam.
0-63mm	z zagęszczeniem mechanicznym

Warstwy naw. jezdni:	
5cm	Warstwa ścierdina z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych dla KR3
–	Istniejąca nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych
–	Istniejące warstwy podbudowy

		Investor : Gmina Czarna	
Temat : Przebudowa drogi gminnej publicznej w Borowej dz. nr: 1964 m. Borowa, gm. Czarna			
Nazwa rysunku :	PRZEKROJE POPRZECZNE	Nr rys. 2	Skala: 1:50
Funkcja :	Inię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	grudzień 2021r.	
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	grudzień 2021r.	