

Przedmiar robót nawierzchnia z betonu cementowego

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin
Rodzaj robót nawierzchnia betonowa
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233123-7 - Drogi podrzędne
Inwestor Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul.Knyszyńska 2A
Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwałki, ul.Ełcka 23

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-M-00.00.00	Wymagania ogólne		
1	KNR 2-31 0703/02 , 0703/03		poz.zast Oznakowanie placu budowy, zopracowanie projektu TOR Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	kpl.	1
2	KNNR-W 5 0113/02		poz.zast. Montaż rur ochronnych dwudzielnych 110/6,3mm -zabezpieczenie istn. sieci teletechnicznych	m	70
3	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0		
		D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych Kod CPV: 45111200-0		
4	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1+576; 0+295 1,871	km	1,871
			razem	km	1,871
5	KNR 2-01 0119/03		poz.zast Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- sporządzenie mapy powykonawczej, rejestracja w orodku geodezyjnym kpl. 3	km	1,871
		D.01.02.01	D .01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków z transportem i utylizacją Kod CPV: 45111200-0		
6	KNR 2-01 0108/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wycinka krzewów i porostów (smaosiejki) 400/10000	ha	0,04
			razem	ha	0,04
		D.01.02.04	D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg z transportem i utylizacją materiałów rozbiórkowych Kod CPV: 45111200-0		
7	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych, rozbiórka bramy i bramki	m2	23
		D-02.00.01	II D.02.00.00 Roboty ziemne		
		D.01.02.02	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu Kod CPV: 45112210-0		
8	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km usunięcie w-wy humusu gr. 30cm, przygotowanie terenu pod poszerzenie korony 369,22+202,64 humus do zabudowy na skarpach	m3	571,86
			razem	m3	571,86
		D.02.03.01	D.02.03.01 wykopy/nasypy		
9	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km wg.tab. robót ziemnych 317,29+12,15	m3	329,44
			razem	m3	329,44
10	KNR 2-01 0235/02		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) uzupełnienie nasypów pod poszerzenie korony drogi 784,98+264,42 zjazdu 85	m3	1 049,4
			razem	m3	85
			razem	m3	1 134,4
11	KNR 2-01 0237/05		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnyymi statycznymi ogumionymi 10t	m3	1 134,4
12	KNR 2-01 0211/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z miejsca pozyskania, - zakup i transport brakujących mas ziemnych na nasyp (pospółka, piaski) uzupełnienie gruntów z dokopu pod poszerzenie drogi, zjazdu, 1134,4	m3	1 134,4
			razem	m3	1 134,4
			PODBUDOWY Kod CPV: 45233123-7		
		D.04.01.01	D.04.01.01 profilowanie i zagęszczeniem podłoża, wzmocnienie podłoża		
13	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV pod podbudowę jezdni, zjazdów i poboczy 7060+266+2752	m2	10 078
			razem	m2	10 078
		D.04.04.00, D.04.04.02	D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowa pomocnicza z KŁ frakcji 0/31,5mm C50/30, gr. 10cm na całej koronie drogi (jezdnia, pobocza,zjazdy) Kod CPV: 45233123-7		
14	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm na szerokość korony drogi, zjazdu 7060+266+2752	m2	10 078

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach, gmina Korycin

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	10 078
15	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm na szerokość korony drogi, zjazdy 7060+266+2752	m2	10 078
			razem	m2	10 078
			NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233123-7		
		D.05.03.05	D.05.03.05 Nawierzchnie jezdni z betonu cementowego C30/37 gr.17cm		
16	KNR 2-31 0308/01		Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej nawierzchnia bitumiczna jezdni, zjazdy 7060	m2	7 060
			razem	m2	7 060
17	KNR 2-31 0308/03		Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej	m2	7 060
			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
		D-06.03.01	D-06.03.01 Umocnienie poboczy gr. 17cm		
18	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm pobocza kruszywo C50/30, 0/31,5mm 2752 nawierzchnia zjazdów z kruszywa 266	m2 m2	2 752 266
			razem	m2	3 018
19	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 2x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (za 2cm) pobocza kruszywo C50/30, 0/31,5mm 2752 nawierzchnia zjazdów z kruszywa 266	m2 m2	2 752 266
			razem	m2	3 018
		D.06.01.01	D.06.01.01 Humusowanie		
20	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem humusowanie skarp 1871*2*1	m2	3 742
			razem	m2	3 742
21	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm humusowanie skarp 1871*2*1	m2	3 742
			razem	m2	3 742
		D-07.02.01	D-07.02.01 oznakowanie pionowe		
22	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	16
23	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 wg. organizacji ruchu 18+5 A-3 - 2 szt. A-4 - 2 szt. A-6b - 1 szt. A-6c - 1 szt. A-7 - 2 szt. B-33 - 5 szt. D-4a - 1 szt. E-17a - 2 szt. E-18a - 2 szt. T-2 - 2 szt. T-3 - 2 szt. T-6a - 1 szt.	szt	23
			razem	szt	23
		D.08.00.00	Elementy ulic Kod CPV: 45233123-7		
		D.08.01.01	D.08.05.00 Prefabrykowane elementy betonowe - ścieki odwodnienia		
24	KNR 2-31 0401/07		Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod ścieki ścieki trójkątne 150 zrzuty korytkowe 9*3	m m	150 27
			razem	m	177
25	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod ściek korytkowy ława pod ścieki i zrzuty (150*0,5*0,15) + (9*3*0,08)	m3	13,41
			razem	m3	13,41
26	KNR 2-31 0606/04		Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej ściek trójkątny i zrzuty 150+(9*3) 0+106-0+124 wewnętrzna łuku, 1 rzut 0+124-0+144 wewnętrzna łuku, 1 rzut 0+750-0+802 wewnętrzna łuku, 3 zrzuty	m	177

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0+830-0+860 wewnętrzna łuku, 2 rzuty 0+930-0+960 wewnętrzna łuku, 2 rzuty		
				razem	m 177