

## KOSZTORYS OFERTOWY

### TOM V BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

#### "ROZBUDOWA UL. KLONOWEJ W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. ORKANA DO UL. TURYSTYCZNEJ"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Montaż infrastruktury telekomunikacyjnej - kanał technologiczny</b>				
1.1	KT-03.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKO-2 kl.B25, pokrywa typu ciężkiego ryglowa, wietrznik, okucia żeliwne logo MZD grunt kategorii III-IV.	szt.	2,00		
1.2	KT-03.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKO-2 kl.A15, pokrywa typu lekkiego ryglowa, wietrznik, okucia żeliwne logo MZD grunt kategorii III-IV.	szt.	10,00		
1.3	KT-03.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKO-4 kl.B25, pokrywa typu ciężkiego ryglowa, wietrznik, okucia żeliwne logo MZD grunt kategorii III-IV.	szt.	2,00		
1.4	KT-03.03.01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKO-4 kl.A15, pokrywa typu lekkiego ryglowa, wietrznik, okucia żeliwne logo MZD grunt kategorii III-IV.	szt.	4,00		
1.5	KT-03.03.02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, rura HDPE 125/7,1.	m	810,00		
1.6	KT-03.03.02	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu, rura HDPE 40/3,7.	km	0,81		
1.7	KT-03.03.02	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu, rura HDPE 40/3,7.	km	0,81		
1.8	KT-03.03.02	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu, rura HDPE 40/3,7.	km	0,81		
1.9	KT-03.03.02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, wiązka mikrorur 5xPE12/0,75 w osłonie rury HDPE 40/3,7.	m	810,00		

1.10	KT-03.03.02	Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu. Budowa rury osłonowej HDPE 125/11,4 w celu dodatkowego zabezpieczenia rur HDPE 40/3,7 i wiązki mikrorurek w rurze HDPE 40/3,7. Analogia.	m	158,00		
Suma netto						