


8 Kontenerów systemowych o wymiarach 600x300cm



Powierzchnia zabudowy	POW. [m <sup>2</sup> ]
Szalnia druzginy gospodarczej	58,08
Szalnia druzginy gości	38,74
Pomieszczenie sędziów / gospodarcze	58,08
Razem	154,90

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	POW. [m <sup>2</sup> ]	WRS. [m]	POSADZKA
B.1.1	Pomieszczenie druzginy	16,41	2,80	GRES
B.1.2	Szalnia 18 zawodników	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny	16,41	2,80	GRES
SUMA		49,23		
Szalnia druzginy gości				
B.1.2	Szalnia 18 zawodników	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny	16,41	2,80	GRES
SUMA		32,82		
BUDNIEK GOSPODARZY				
B.1.1	Pomieszczenie sędziów z węzłem sanit.	16,41	2,80	GRES
B.1.2	Pomieszczenie gospodarcze - porządkowe	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny - łazienki ogólnodostępne	16,41	2,80	GRES
SUMA		49,23		
RAZEM BUDNIEK SOCJALNO - KONTENEROWY		131,28		

SZ1	zewnętrzne – kolor wg projektu elewacji
ściana	plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm
ściana zewn.	i okładzinami z białej stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową
progi	wewnętrzne okładzina płyty gładkiej – kolor SZARY BEŻOWY RAL 7032
izolacyjność	izolacyjność cieplna U=0,19 W/m²K

SW1	plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75mm i okładzina z białej stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową
wewnętrzne	wewnętrzne – kolor SZARY BEŻOWY RAL 7032

D1	Poszytce zewn.: biała tepepowa 135#0,7, ocynkowana
dach	plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm i okładzinami z białej stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową, wewnętrzne okładzina płyty gładkiej
izolacyjność	izolacyjność cieplna U=0,15 W/m²K
wewnętrzne	wewnętrzne – kolor SZARY BEŻOWY RAL 7032

P1	Wykładzina PCV tarkett – Record, gr 2mm, dwustronnikowa
podłoga	Antypoślizgowość EN 13893 m> 0,30
	DN 51130 R10
	plyta podłogowa #22mm, węzeł sanitarny Ceiris
	welna mineralna styropian #120mm
	poprzeczki z profili stalowych, zimnolitych
	poszytce dolne : biała ocynkowana #0,5
	izolacyjność cieplna U=0,30 W/m²K

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANIA MAŁEJ ROZPIĘTOŚCI ŁĄCZNIE (OPS, PRSLUKI, OPRACOWANIA WIELOBRAZOWE).

W PRZYPADKU NIEPEŁNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANAMI MAŁEJ WYKONUJĄC PROJEKTANTEM GŁÓWNYM OBIEKTU.

PRSLUKI ARCHITEKTURY SA NADRZĘDNIEMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, OSIĄGNIĘCIE DOBRĄ MATERIAŁÓW POD PRZESTAWIENIEM PRZEZ WYKONAWCÓW, AISTÓW I DEKLARACJI TECHNICZNYCH

URZĄDZENIA I OSRĘDZT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WC, PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH SKORDYNOWAĆ ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, PRACAMI WYKONCZEWANIMI.

OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETELCE PRZESŁON, NATOWIAST OTWORY NA OKNACH MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETELCE OTWORÓW W WURZE.

W przypadku stwierdzenia innych niż w projekcie budowlanym elementów w obrębie ścian zewnętrznych przed rozpoczęciem robót skonsultować z autorem projektu oraz konstruktorem.

Przed zamknięciem stolarki, konieczny obrót otworów na budowie.

Niniejszy rysunek jest nieodłączną częścią projektu technicznego architektonicznego – budowlanego. W celach wykonawczych należy wykonać szczegółowe opracowanie wykonawcze.

Wszystkie wymiary elementów konstrukcyjnych należy sprawdzić w naturze.

NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
BUDOWA INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RPL PGR Z 2021."	
PROJEKTOWANIE I OBRÓBKA INWESTYCJI		SNERGIA URBANA	
ZAMIERZENIE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		Mogorzatko Czebon	
BUDOWA INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		BUDYNIEK POMOCNICZY – KONTENEROWY	
ADRES		UL. SPACEROWA 6/N 59-420 BOLKÓW	
INWESTOR		DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI	
STADIUM		GMINA BOLKÓW	
BRANŻA		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY		ARCHITEKTURA	
ARCHITEKT SPRACOWUJĄCY		ARQ. MACGORZATA CZABAN	
KONSERWACJA SPRACOWUJĄCY		MGR INŻ. ARCH. ANNA BEĆCANSKA	
KONSERWACJA SPRACOWUJĄCY		5/01/2010	
KONSERWACJA SPRACOWUJĄCY		DS-0226	
NAZWA RYSUNKU		RZUT PARTERU	
SKALA		1:100 / A3	
		NR RYSUNKU	
		A-2	
		DATA 2.IX.2022	