


8 Kontenerów systemowych o wymiarach 600x300cm



Powierzchnia zabudowy	POW. [m²]
Szklina druzginy gospodczy	58,08
Szklina druzginy gości	38,74
Pomieszczenie seżdzów / gospodczy	58,08
RAZEM	154,90

Nr. pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	WRS. [m]	POSADZKA
Szklina druzginy gospodczy				
B.1.1	Pomieszczenie druzginy	16,41	2,80	GRES
B.1.2	Szklina 18 zawodników	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzel sanitarny	16,41	2,80	GRES
SUMA				
Szklina druzginy gości				
B.1.2	Szklina 18 zawodników	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzel sanitarny	16,41	2,80	GRES
SUMA				
BUDYNEK GOSPODARZY				
B.1.1	Pomieszczenie seżdzów z węzłem sanit.	16,41	2,80	GRES
B.1.2	Pomieszczenie gospodczy-porządkowe	16,41	2,80	GRES
B.1.3	Węzel sanitarny – ładowy ogólnodostępne	16,41	2,80	GRES
SUMA				
RAZEM BUDYNEK SOCJALNO – KONTENEROWY		154,90		

Legenda:

- LUG 3000C31.00002 LUGSTAR LB LED gen.2 ED 2300lm 84C MAT IP20 70° white (18.0 W)
- LUG 3000C31.00006 LUGSTAR LB LED gen.2 ED 2300lm 84C MAT IP44 70° white (18.0 W)
- CzuJNIK ruchu z przekaźnikiem STEINEL PROFESSIONAL IP44
- OPRAWA SZCZELNA LED n/1
- NATYNKOWA LAMPKA LED 120cm 36W 6000K

W pomieszczeniach socjalnych i WC stosować oprawy przystosowane do współpracy z czujnikami ruchu.

NAZWA OPRACOWANIA	Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, RFL PGR Z 2021."			
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI				
ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław		SINERGIA URBANA Mojtorzko Czadon		
ZAMIERZENIE BUDOWANE	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
OBIEKT	BUDYNEK POMOCNICZY – KONTENEROWY			
ADRES	UL. SPACEROWA 6/N 59-420 BOLKÓW DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI			
INWESTOR	GMINA BOLKÓW			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	NR	PODPIS	
PROJEKTANT	DR INŻ. MAREK KOPEĆ	UPRAWNIENI	LBS/P006/0008/06	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. RYSZARD SIMIŃSKI	69/81/26		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU – INST. OŚW.			
SKALA	1:100 / A3	NR RYSUNKU	E-2	DATA 2.IX.2022