

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi gminnej Nr 113251R Dzielec "Dębina" w miejscowości Pagórek</b>		
1	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	70,40	m2 70,40
1.2	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,6+4,5	8,10	
		RAZEM:	8,10	m2 8,10
1.3	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		995*2*0,5	995,00	
		RAZEM:	995,00	m2 995,00
1.4	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	970*3,6	3 492,00	
	zwężenie	((3,6+4,8)/2)*25	105,00	
		RAZEM:	3 597,00	m2 3 597,00
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	3 597,00
1.6	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	15,00
1.7	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3597	3 597,00	
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	3 667,40	m2 3 667,40
1.8	KNR 911/201/4 analogia	Rozłożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości 50/50 kN		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3597	3 597,00	
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	3 667,40	m2 3 667,40
1.9	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3597	3 597,00	
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	3 667,40	m2 3 667,40
1.10	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3' cm, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3597	3 597,00	
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	3 667,40	m2 3 667,40
1.11	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3597	3 597,00	
		22*3,2	70,40	
		RAZEM:	3 667,40	m2 3 667,40
1.12	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 50cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 11' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		995*2*0,4	796,00	
		RAZEM:	796,00	m2 796,00
1.13	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5' mm, samochód do 5't (1)	m2	796,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
1.14	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	18 szt	(5*1)*18	90,00		
	RAZEM:		90,00		
			m2	90,00	