

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Bieżące utrzymanie zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych  
zamiejskich Powiatu Głogowskiego - naprawy elementów dróg

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Głogowie

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 21  
67-200 Głogów

WYKONAWCA: Biuro Projektów Drogowych BPD

ADRES WYKONAWCY: ul. Geodezyjna 19  
67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Dariusz Ancygier

DATA OPRACOWANIA: 30.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
30.07.2024

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa  
Spis treści  
Przedmiar

Spis treści

1  
2  
3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-31 0202-09 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę - utwardzenie poboczy z mieszanki żwirowej lub frezowiny	m2		
		400,000	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
2	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową 26-75 pojazdów na godzinę - tzw. mieszanką na zimno	t		
		20,000	t	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-31 1201-03 z.o.2.13. 9902-01	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		30,000	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		30,000	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2		
		30,000	m2	30,000	
				RAZEM	30,000