

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **wykonania i odbioru robót**

I. Część ogólna

- Przedmiotem robót, jest wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej nieruchomości przy ul. Mieszka I 62 OFICYNA, budynku administrowanego przez ZGM w rejonie ADM-1 w Gorzowie Wlkp. wg zbiorczego zestawienia
- Zakres robót obejmuje
 - Demontaż drewnianej dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej z ościeżnicami.
 - Montaż nowych stalowych drzwi dwuskrzydłowych bez przegrody termicznej, w każdym skrzydle pakiet szybowy VSG 33.1/8.33.1;
 - Otynkowanie ościeży, montaż kątowników ochronnych i wykonanie gładzi gipsowej.

II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz niektóre wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

- **Stolarka drzwiowa**
 - Drzwi – stalowe wykonane „na wymiar” w kolorze RAL 8017.
 - Okucia – klamk/klamka, samozamykacz, elektrozaczep, wkładka z 10 kpl kluczy
 - Ościeżnice stalowe – w kolorze drzwi.
 - Narożniki ościeży zabezpieczone kątownikiem aluminiowym.
 - Próg stalowy.

III. Wymagania związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych

- **ogólnie**
 - wykonawca robót powinien zabezpieczyć znajdujący się w pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi – sprzęt podłogi i meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po wykonaniu robót doprowadzić pomieszczenie do stanu w jakim ono było przed przystąpieniem do robót.

IV. Roboty rozbiórkowe

- **Demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych**
 - Zakres robót obejmuje demontaż starych drzwi drewnianych i płytowych wraz z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi, wyniesienie na zewnątrz, wywóz ich na wysypisko

V. Roboty odtworzeniowe

- **Montaż nowej stolarki drzwiowej**

- Ościeżnice drzwiowe zamontować na dyble stalowe
- Podczas montażu ościeżnicy zachować ich pion i poziom
- Pianowanie – zachować pełne wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem. Po stwardnieniu piany – należy ją obciąć i zatynkować
- Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego – sprawdzić prawidłowość okuć i dokonać prawidłowej regulacji na zawiasach
- Prawidłowo obsadzić nadproże strunobetonowe
- **Obróbki ościeży drzwiowych**
 - Po obsadzeniu drzwi wykonać tynki ościeży drzwiowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowej

VI. Odbiór robót

- Odbiorowi robót podlega:
 - Całość wykonanych robót

VII. Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zawartej umowy.

INSPEKTOR Z TECHNICZNYCH
Inż. Andrzej Lesiecki