

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem w m. Mirosławiec BRANŻA DROGOWA
Kod CPV	45233140-2;
Lokalizacja obiektu	dz. nr 371/3, 371/4, 854, 852/19, 852/23, 371/3, 852/18, obr. 0001, m. Mirosławiec dz. nr 371/2, obr. 0034, m. Mirosławiec Powiat Wałcz Województwo Zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Gmina Mirosławiec ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

## Przedmiar robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem  
w m. Mirosławiec  
BRANŻA DROGOWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Wytyczenie osi trasy Nr ST: D-01.01.01	km	1,578
2	KNNR 6 0803/02	Rozebranie zjazdów i dojeżdżających z kostki betonowej wraz z ogranicznikami (materiał umieścić na palecie, ofoliować i przekazać właścicielowi, złożyć w miejsce uzgodnione na terenie przylegającym do terenu inwestycji), z wywozem podsypki w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.01 zjazd dz. nr 978, zjazd i dojeżdżanie dz. nr 362/2, zjazd i dojeżdżanie dz. nr 362/3, zjazd i dojeżdżanie dz. nr 362/4, zjazd i dojeżdżanie dz. nr 354/39 246	m2	246
		razem	m2	246
3	KNNR 1 0101/01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 4-9cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	34
4	KNNR 1 0101/01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	25
5	KNNR 1 0101/02	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	11
6	KNNR 1 0101/03	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	7
7	KNNR 1 0101/04	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	13
8	KNNR 1 0101/05	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	7
9	KNNR 1 0101/06	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.01	szt	6
10	KNNR 1 0101/07	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-95cm i wypełnieniem dołu pospółką z zagęszczeniem Nr ST: D-01.02.04	szt	4
11	KNNR 1 0110/01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku drągownicy, karczki, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę Nr ST: D-01.02.04 $34*11*(0,05+0,12+0,14)+25*(0,05+0,12+0,14)+11*(0,07+0,34+0,40)+7*(0,17+0,84+0,48)+13*(0,28+1,54+0,60)+7*(0,45+2,7+0,84)+6*(0,65+3,90+1,16)+4*(0,88+5,24+1,54)$	mp	267,32
		razem	mp	267,32
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
12	KNNR 1 0201/07	Wykonanie wykopów z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	976
13	KNNR 1 0209/08	Wykonanie wykopów z wbudowaniem urobku w nasyp z zagęszczeniem Nr ST: D-02.03.01	m3	85
<b>OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI</b>				
14	KNNR 6 0403/03	Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm ulicznych stojących na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	204
15	KNNR 6 0404/05	Wbudowanie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zwykłej o F=0,043m2 Nr ST: D-08.03.01	m	371
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY I DOJŚCIA PIESZE</b>				
16	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	363
17	KNNR 6 0106/06	Wbudowanie warstwy odsączającej/odcinającej z pospółki, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.01	m2	363
18	KNNR 6 0113/02	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/10, grubość po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	363
19	KNNR 6 0113/02	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/10, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	29
20	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	334
21	KNNR 6 0502/02	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm (dojścia piesze + utwardzenia pod ławki) Nr ST: D-05.03.23a	m2	29
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA</b>				
22	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	6 034
23	KNNR 6 0106/06	Wbudowanie warstwy odsączającej/odcinającej z pospółki, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.01	m2	4 101

## Przedmiar robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem  
w m. Mirosławiec  
BRANŻA DROGOWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/30, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02	m2	4 101
25	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 Nr ST: D-05.03.05b	m2	4 101
26	KNR K-42 0104/01	Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W dla KR1-KR2 o grubości 4cm Nr ST: D-05.03.05b	m2	4 009
27	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Nr ST: D-05.03.05a	m2	4 009
28	KNR K-42 0104/13	Wbudowanie warstwy ścieralnej z AC5S dla KR1-KR2 o grubości 3cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	3 885
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
29	KNNR 1 0501/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego Nr ST: D-06.01.01	m2	1 624
30	KNNR 6 0702/01	Montaż słupków z rur stalowych do pionowych znaków drogowych Nr ST: D-07.02.01	szt	5
31	KNNR 6 0702/04	Montaż pionowych znaków nowych Nr ST: D-07.02.01 C-13a 2 C-13/16 4	szt	2
			szt	4
			razem	szt
32	KNR-K 2-31 0105/04	Montaż słupków blokujących U-12c Nr ST: D-07.02.01	szt	42
33	KNR 2-21 0607/01	Montaż ławek z koszem (nogi betonowe, siedzisko z drewna, kosz betonowy z wkładem) Nr ST: D-00.00.00	szt	7
34	KNNR 1 0502/01	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi Nr ST: D-00.00.00	m2	7 150,8
35	KNNR 6 0113/06	Wyrównanie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/30 0/31,5, grubość po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	1 933
36	KNNR 1 0501/01	Wykonanie zaniżenia wzdłuż krawędzi ścieżki rowerowej Nr ST: D-00.00.00	m2	1 260
37	KNR-K 2-31 0105/03	Montaż słupków krawędziowych U-2 Nr ST: D-07.02.01	szt	12
38	KNR-K 2-31 0302/01	Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego białego Nr ST: D-07.01.01a P-23 30*0,63 P-26 30*0,7	m2	18,9
			m2	21
			razem	m2