RRTG – proj. rozdzielnica RTG

ARKUSZ 1



TYP ODBIORU	SEKCJA ZASILAJĄCA						ODBIORY RTG					STEROWANIE			OŚW. OSTRZEGAWCZE						
OBWÓD	QG	OP	OKN	ST1	ST2		3T1	T1	GT1			TS			OS1						SKD1
Typ przewodu							5x LgY 35	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5					LiYY 3x1,5	LiYY 3x1,5	LiYY 5x1,5				YDYżo 3x1,5
MOC Pi [kW]							65.00	0.50	1.00	1.00					0.10	0.10					0.20
OPIS	Rozłącznik główny / zasilanie	Ograniczki przpieć typ T1+T2 TN-S	Optyczna kontrola napięcia	zasilanie sekcji 1	zasilanie sekcji 2		Szafa generatora	Positioner Cabient	UPS	Sync Cabinet	REZERWA		Zezwolenie na pracę, oprawy ostrz.	WYŁĄCZNIKI BEZPIEZCZEŃSTWA	Oświetlenie Ostrzegawcze (ekspozcyja/promieniowanie)	Oświetlenie Ostrzegawcze (genertor włączony)	sterowanie	sterowanie		rezerwa na interkom	Kontrola dostępu
INNE/UWAGI																					67.9000

Nr	Zmiana	Data	Nazw.		
				Data	06.2021
				Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15
--	--	--	--	Spr.	Paweł Lidzbarski POM/0014/PWOE/15
				Norma	--

Tytuł Projekt Techniczny Pracownia RTG wraz z zapleczem – przyziemie budynek kliniki UCMMiT

Źródło: -- Zast.: --

Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia dz. nr 1721 obr 0025

Zast. przez: --

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Nazwa arkusza

Rozdzielnica: RRTG – rozdz. RTG

=

\+

Inne: --

Nr rysunku: ES02

Arkusz: 1

Il. ark.: 2

A4