

Budynek gospodarczy - Wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego z blachy trapezowej T35 gr. 0,70mm i papy na części niższej budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		15,80*2+6,50*2	m	44,6
14	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekane w kolorze RAL grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy (15,80*2+6,50*2)*0,35	razem m	44,6
15	KNR K-05 0501/02	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym 15,80+6,50	razem m2	15,61
16	KNR K-05 0501/07	Montaż denek rynnien o śr. 125 mm 4	razem m	22,3
17	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych 3	razem szt	4
18	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm 5,0+3,0	razem szt	3
19	KNR K-05 0502/03	Montaż kolanek rur spustowych 8	razem m	8
20	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekane w kolorze RAL grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy (15,80+6,50)*0,35	razem szt	8
21	KNR K-05 0103/02	Mocowanie membrany dachowej 15,80*4,80	razem m2	7,805
22	KNR K-05 0104/02	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm 15,80*4,80	razem m2	75,84
23	KNR K-05r10 0105/02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm 15,80*4,80	razem m2	75,84
24	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachą trapezową T 35 gr. 0,70 mm 15,80*4,80	razem m2	75,84
25	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 6,50*3,24	razem m2	75,84
26	KNR 2-02 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą do mocowania mechanicznego 6,50*3,24	razem m2	21,06
			razem m2	21,06

Budynek gospodarczy - Wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego z blachy trapezowej T35 gr. 0,70mm i papy na części niższej budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont pokrycia dachowego				
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m 15,80*5		
			m2	79
2	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 15,80*4,80+6,50*3,24	razem	m2 79
3	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 96,9*0,012	razem	m2 96,9
4	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 17x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 96,9*0,012	razem	m3 1,163
5		koszt utylizacji papy 96,9*5,5*3/1000	razem	m3 1,163
6	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 15,80*4,80+6,50*3,24	razem	t 1,599
7	KNR 4-04 0102/06	Rozebranie ścian w celu zwiększenia spadku oraz wykonania wieńcy (15,80*2+4,80*2+3,24*4)*0,25*0,5	razem	m2 96,9
8	KNR-W 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm (15,80*2+4,80*2+3,24*4)*0,25*0,25	razem	m3 6,77
9	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli (15,80*2+4,80*2+3,24*4)*4*0,89/1000	razem	m3 3,385
10	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli (15,80*2+4,80*2+3,24*4)*4*0,222/1000	razem	m3 0,193
11	KNR 2-02 0406/02	Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,14*0,14*16*2 0,14*0,14*6,5*2	razem	t 0,048
12	KNR 2-02 0409/02	Krokiewki o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 6,8*0,08*0,20*21 3,5*0,08*0,20*10	razem	m3 0,627
			m3	0,255
13	KNR K-05 0102/04	Montaż deski okapowej i wiatrowej	razem	m3 0,882
			m3	2,285
			m3	0,56
			razem	m3 2,845

Budynek gospodarczy - Wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego z blachy trapezowej T35 gr. 0,70mm i papy na części niższej budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR K-51 0106/04	Krycie dachów betonowych papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża - każda następną warstwą ponad jedną 6,50*3,24	m2	21,06
28	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm 3,24*2	razem m2	21,06
			m	6,48
			razem m	6,48