Warszawa, dnia 31.07.2020 r.

OPIS ZAKRESU I WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Nazwa zamówienia:
naprawa istniejących oraz montaż dodatkowych elementów instalacji elektrycznej w budynku Biura UDT w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiosennej 3

I. Zakres robót budowlano-instalacyjnych – zakres przedmiotu umowy:

1. Wykonanie remontowo-instalacyjnych branży elektrycznej w zakresie:
   1) zakup, dostawa i wymiana 6 sztuk halogenów oświetlenia zewnętrznego na froncie elewacji budynku – praca na wysokości powyżej 5 m.
      Halogen (naświetlacz biały) LED 10 W Osram 800 lumenów 3000K barwa biała ciepła; wymiary 155x167x44,
   2) zakup, dostawa i wymiana 2 szt. opraw lamp oświetlenia schodów wejściowych zewnętrznych. Oprawa typu ogrodowego prod. FHP „SU-MA" seria ALEKULE G 200 Z z wymiennym źródłem światła LED klosz G 200 OP – biały,
   3) usunięcie awarii w obwodzie sterowania oświetlenia zewnętrznego – zakup, dostawa i wymiana aparatury w tablicy bezpiecznikowej:
      - automat zmierzchowy z sondą zewnętrzną – 1 szt.
      - zegar sterujący elektroniczny tygodniowy na szynie – 1 szt.
   4) zakup, dostawa i wymiana świetlówek oraz modułów awaryjnych z akumulatorami w nw. oprawach świetlnych awaryjnych:
      - oprawa BETA firmy PFX – 5 szt.
      - oprawa OPAL 2x36W - 1 szt.
   5) montaż nowego wymaganego przepisami oświetlenia ewakuacyjnego w składnicy akt.
      Zakres prac: zakup, dostawa 3 szt. opraw z modułem awaryjnym i oznaczeniem kierunku ewakuacji, wykonanie instalacji oraz montaż opraw (wąskie oprawy oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, umożliwiające ich montaż nad otworem przejścia typu Awex EXIT S – 2 szt., Awex EXIT M 1 szt., czas podtrzymania oświetlenia min. 2 godziny,
   6) zakup dostawa i montaż wąskich opraw oświetlenia awaryjnego zapewniającego oświetlenie rzędu min. 1 lux na obszarze piwnicy, zapewniający czas podtrzymania oświetlenia min. 2 godziny,
      Sposób montażu: sufitowy
      kolor oprawy -biały; barwa światła - biała ciepła,
   7) zakup, dostawa i montaż nowego oświetlenia zewnętrznego na budynku garażowym – jeden halogen LED 10W Slim z czujnikiem ruchu montowany na ruchomym ramieniu, które pozwali na regulację konta nachylenia lampy; oprawa - biała; barwa światła - biała ciepła.
      Zakres prac: zakup, dostawa naświetlacza-halogenu, wykonanie instalacji oraz montaż na ścianie garażu,
   8) niezbędne prace pomocnicze, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych,

9) wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynku Biura UDT w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiosennej 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonanie prac mających na celu wygrodzenie i zabezpieczenie obszaru prowadzenia robót przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem, wywóz i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót.
3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:
   1) Karty techniczne i instrukcje konserwacji wbudowanych materiałów
   2) Deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty, dopuszczające wbudowane materiały do użycia na terytorium RP i UE.

III. Zakładany czas realizacji robót

1. Wymagany termin realizacji robót - do 5 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym sam czas realizacji robót w obiekcie w danym terminie – nie dłużej niż 7 dni roboczych.

II. Sposób rozliczenia wykonanych robót

1. Przyjęto ryczałtowe rozliczenie robót, zgodnie ze złożoną ofertą
2. Fakturowanie – jedną fakturą po wykonaniu i protokolarnym odbiorze wykonanych robót
3. Płatność – w ciągu 28 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami (protokół odbioru końcowego wykonanych robót)

IV. Gwarancja

1. Wymagany okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

V. Inne

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał umiejętności oraz uprawnienia, niezbędne do realizacji objętych zamówieniem robót instalacyjnych.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, przed złożeniem oferty dokonał własnych oględzin, pomiarów wyżej ustalonego zakresu robót oraz miejsca i warunków realizacji zamówienia w Biurze UDT w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiosennej 3.
3. Oględzin można dokonać w Biurze UDT w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiosennej 3 w dni robocze w godz. 8.00-14.00 po uprzednim ustaleniu wizyty ze Starszym Specjalistą Działu Administracyjno-Finansowego, Panem Markiem Jurczyńskim, tel. +48 44 648 84 53, kom. +48 694 454 700, e-mail: marek.jurczynski@udt.gov.pl
4. Prace będą prowadzone w czynnym budynku użyteczności publicznej, w godzinach pracy danej jednostki UDT.
5. Prace, dla których konieczne będzie wyłączenie lub ograniczenie zasilania obiektu w energię elektryczną, będą wykonywane poza godzinami pracy jednostki UDT, w terminie i godzinach uzgodnionych z Kierownictwem jednostki UDT.
6. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia opisują **Istotne Postanowienia Umowne.**

VI. Oferta

1. W ofercie należy podać cenę ofertową netto, wartość podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za całość zamówienia.
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Kamil Jeglikowski, kom. 573 337 565, e-mail: kamil.jeglikowski@udt.gov.pl