

## Przedmiar awaryjnych robót remontowych na terenie PP w Przemęcie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	<b>KNR 205-02-02-02-00</b> analog.	Rozbiórka konstrukcji zadaszzenia , wsp do R=0,5  Krokwie ceownik NP80 4.60*4*8.64*0.001 Łaty ceownik NP50 8.60*12*5.59*0.001 Słupli 0.05	Mg  Mg Mg Mg	  0.159 0.577 0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.786</b>
2	<b>KNR 205-10-08-01-00</b> analog.	Rozbiórka pokrycia dachów płaskich z blach fałdowych wsp. do R=0,5  55.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.040</b>
3	<b>KNR 401-03-49-02-00</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  Pomieszczenie boksów psów (4.80+3.55+2)*1.95*0.30 Pomieszczenie prz garazach (4.80*2*2.60)*2.80*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  6.055 20.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.021</b>
4	<b>KNR 401-03-54-09-00</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 401-01-06-04-00</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  27.021	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.021</b>
6	<b>KNR 401-01-08-09-00</b>	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  27.021	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.021</b>
7	<b>KNR 401-01-08-10-00</b>	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - licząc za dalsz15 km 27.021	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.021</b>
8	<b>MAT 1690098+</b>	Opłata-koszt składowa.i utylizacji gruzu  27.021	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  27.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.021</b>
<b>2 ROBOTY NAPRAWCZE</b>					
9	<b>KNR 401-08-03-01-00</b>	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro < w granicy działki od strony GOK> 10.20*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
10	<b>KNR 401-05-30-02-00</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy ocynkowanej < w granicy działki od strony GOK> 10.20*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
11	<b>KNR 401-07-05-03-00</b>	Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 50 cm  2.30*2+1.90*3	metr  metr	  10.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
12	<b>KNR 401-07-09-05-00</b>	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m2 1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>KNR 401-12-04-03-00</b>	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji  12.80*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>