

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)						
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych"						
CZĘŚĆ 8						
ODWODNIENIE - ZAKRES GMINY WROCŁAW						
L.P.	STWIORB	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
1,1		Roboty ziemne				
1 d.1.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykonywane sposobem ręcznym i mechanicznym wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy, kosztami zagospodarowania gruntu z wykopu, umocnieniem ścian wykopów i ew.odwodnieniem wykopów	m3	6,90		0,00
2 d.1.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	2,28		0,00
3 d.1.1	D-03.02.01	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 30 cm ponad górę rury	m3	0,79		0,00
4 d.1.1	D-03.02.01	Zasypanie wykopów materiałem dowiezionym - do spodu konstrukcji projektowanych nawierzchni	m3	2,91		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						0,00
2,1		Roboty montażowe				
5 d.2.1	D-03.02.01	Podłoża betonowe grubości 15 cm beton C12/15	m2	2,09		0,00
6 d.2.1	D-03.02.01	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm- przykanaliki wraz z niezbędnymi próbami i sprawdzeniami	m	2,28		0,00
7 d.2.1	D-03.02.01	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm- przejścia szczelne	szt.	0,93		0,00
8 d.2.1	D-03.02.01	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm- syfony z kolan 45 st. i włączenie do kanału	szt.	4,65		0,00
9 d.2.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm wpust płaski przykrawężnikowy ze studzienką betonową o średnicy wewnętrznej . 450 z osadnikiem o głębokości 0,5m. oraz z koszem osadczym – wg rysunku profilu. klasa obciążenia D400 wys. 1,95	kpl.	0,93		0,00
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE						0,00
2,2		DEMONTAŻ WPUSTÓW DESZCZOWYCH				
10 d.2.2	D-03.02.01	Demontaż wpustu ulicznego	kpl	0,93		0,00
11 d.2.2	D-03.02.01	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu	m	0,70		0,00
12 d.2.2	D-01.02.04	Załadunek i transport gruz betonowego z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	0,50		0,00
13 d.2.2	D-01.02.04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na składowisko wskazane przez Zamawiającego	t	0,03		0,00
RAZEM DEMONTAŻ WPUSTÓW DESZCZOWYCH						0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						