

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO NA POTRZEBY GMINY POBIEDZISKA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym w ilości 1 466 ton w tym:

- 0-31,5 mm w ilości 1 237,00 ton,
- 0-63,0 mm w ilości 229,00 ton.

Kruszywo należy dostarczyć w następujący sposób:

- frakcja - 0-31,5 mm w ilości 38,00 ton – do Kapalicy w ramach zadnia „Zagospodarowania działki nr 331/5 w Kapalicy”;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości 199,00 ton – do Borowa Młyn w ramach zadnia Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Sołectwie Borowo Młyn” w zakresie budowy infrastruktury kultury sportowej;
- frakcja 0-31,5 mm w ilości 1 000,00 ton oraz 0-63,0 mm w ilości 229,00 ton- zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w ramach zadnia „Ulepszenia nawierzchni dróg gruntowych”

Dostawy będą realizowane partiami, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. W ramach każdej zamawianej partii dostawa będzie odbywała się w sposób ciągły, do dostarczenia całego zakresu zamówienia.

Kruszywo należy dostarczyć bezpośrednio z kopalni, ważyć na wadze posiadającej legalizację, a do każdej faktury należy dołączyć potwierdzone przez kopalnię zestawienie określające ilość dostarczonego kruszywa (wydanego przez kopalnię kruszywa) lub dokumenty (kwity) wagowe dotyczące fakturowanych dostaw wystawione przez kopalnię. Dostawca jest zobowiązany każdorazowo do ważenia zespołu pojazdów przed i po załadunku (w dniu załadunku). Miejsce rozładunku kruszywa zostanie wskazane przez Zamawiającego każdorazowo przed rozładunkiem zamówionego kruszywa w miejscowościach wskazanych w zamówieniu.

Dostarczony materiał musi być wolny od materiałów niebezpiecznych (np. azbest), a także od materiałów zanieczyszczających (np. metale, szkło, styropian itp.).

Kruszywo łamane powinno spełniać wymogi norm:

- PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – w zakresie określonym przez „Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-KR2.
- Wymagana wartość odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010 – kategoria nie wyższa, niż LA₃₅ .
- Wymagana wartość nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie więcej, niż WA₂₄₂.;

oraz posiadać orzeczenie jakości.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa sztucznego/wtórnego wyprodukowanego z wtórnych surowców odpadowych powstających w energetyce (popioły, żużle), hutnictwie żelaza i metali kolorowych, ciepłownictwie, przemyśle ceramicznym czy górnictwie, ze względu na miejsce wbudowania kamienia naturalnego w drogi gruntowe leżące w otulinie:

- Parku Krajobrazowego Promno
- Lednickiego Parku Krajobrazowego
- Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

i obowiązujących rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych, w których to uregulowano sposób napraw dróg gruntowych, zabraniając wypełnianie ubytków w drogach gruzem i materiałami odpadowymi, dopuszczając tylko kamień naturalny.

Zamawiający wymaga by dostawa (wyładunek) zamówionego kruszywa rozpoczęła się od godziny 7:30 i realizowana była do godziny 15:00 zgodnie z otrzymanym zamówieniem.

Pozostałe warunki dostarczenia kruszywa zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem do specyfikacji.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg kodów CPV

- **14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany**
- **14212320-9 Granit kruszony**

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w częściach.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot umowy należy wykonać w ciągu 21 dni od podpisania umowy , w roku 2021.