

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.3	Element	<b>Schody i pomosty przy zbiorniku Z-2</b>		
1.3.1	KNR 202/203/1 (2)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m <sup>3</sup> , beton podawany pompą	m <sup>3</sup>	0,565
1.3.2	KNR 202/1214/2	Analogia; Schody stalowe z elementów ocynkowanych bez spoczników, stropnie z krat Vema 3 stopnie	szt	6
1.3.3	KNR 202/1214/1	Analogia; Schody stalowe z elementów ocynkowanych bez spoczników, stopnie z krat Vema 7 stopni	szt	14
1.3.4	KNR 202/1214/5	Analogia; Barierki do schodów stalowych obustronne z rur fi 48x3 mm ocynkowanych	m	15
1.3.5	KNR 202/1209/2	Analogia; Barierki stalowe z rur fi 48x3 mm montowane do podestu /całość konstrukcji stalowej ocynkowanej/- barierki zewnętrzne- 45,5m, barierki wewnętrzne - 71,1m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,5+71,1	116,600000	
		RAZEM:	116,600000	116,6
1.3.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż pomostów zgodnie z rozwiązaniami zawartymi na rysunkach szczegółowych K20, K21, K22 /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/	kg	2 476
1.3.7	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż krat VEMA /elementy ocynkowane/	m <sup>2</sup>	48
1.4	Element	<b>Prace dodatkowe</b>		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż krat VEMA /elementy ocynkowane/	m <sup>2</sup>	6
1.4.2	KNR 202/1209/2	Analogia; Barierki stalowe z rur fi 48x3 mm montowane do podestu /całość konstrukcji stalowej ocynkowanej/- barierki wewnętrzne	m	10
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż pomostów zgodnie z rozwiązaniami zawartymi na rysunkach szczegółowych K21, K22 / wszystkie elementy stalowe ocynkowe/ - istniejący	kg	2 082
1.4.4	KNR 703/104/4	Wciągnik przejezdny z napędem elektrycznym o udźwigu wciągnika do 3 t	kpl	1
1.4.5	KNR 724/147/6	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń o masie jednego elementu konstrukcji 200 kg	kg	122
1.4.6	KNR 222/702/5	Ławy kominarskie	m	57,7
1.4.7	KNR 202/1213/3	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4 m p.a. drabina pionowa zewnętrzna	m	1,5
1.4.8	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie i montaż krawężnika przykręcane do ściany żelbetowej śrubami oraz rozbudowa podestu (zgodnie z rys. K21) /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/ wraz z zakupem, w istniejącym reaktorze	kg	1 208
1.4.9	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków oraz odmalowanie powierzchni ściennych i sufitów w pom. nr 1 i 3	m <sup>2</sup>	310
1.4.10	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja barierki (silos)	m	1
1.4.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż barierki zamykanej	m	1
1.4.12	KNRW 202/1016/7	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy p.a. zamontowanie i zakup typowych schodów strychowych	szt	1