

KOSZTORYS OFERTOWY

"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40"

Branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Budowa kanału technologicznego					
1.1	D 01.03.04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,499		
1.2	D 01.03.04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w projektowanych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	14		
1.3	D 01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKR-1, grunt kategorii II	szt	3		
1.4	D 01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKR-2, grunt kategorii II	szt	3		
1.5	D 01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SKO-4, grunt kategorii II	szt	8		
1.6	D 01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - rura RHDPEk 110/6,3	m	1 138,0		
1.7	D 01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - rura RHDPEp 110/10	m	89,0		
1.8	D 01.03.04	Przykrycie kabli założonych w rowie kablowym, taśmą ostrzegawczą - przykrycie kanału ANALOGIA	km	0,5		
1.9	D 01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm - rura RHDPE 40/3,7 (rurociąg RS)	m	1 497		
1.10	D 01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi 40 mm - rura mikrokanalizacji WMR	m	499		
1.11	D 01.03.04	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane - rura RHDPE 40/3,7 (rurociąg RS)	szt	6		
1.12	D 01.03.04	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane - rura mikrokanalizacji WMR	szt	15		
1.13	D 01.03.04	Montaż konstrukcji w studniach i komorach kablowych, uchwyt kabla, w komorze kablowa - Umocowanie rurki HDPE 40 w studniach kablowych	szt	112		
1.14	D 01.03.04	Montaż trójników śr.110 z uszczelką wargową na odejściach do słupów oświetleniowych	szt	28		
1.15	D 01.03.04	Odejścia do słupów ośw - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - rura RHDPEk 110/6,3 - odejścia do słupów oświetleniowych	m	42,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						