

OBMIAR

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: OBMIAR					
1	KNR 9-16 0210-05	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 3000 mm - lecz demontaż.	m2 izolacji		
		60	m2 izolacji	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - pozostałe nie usunięte w czasie demontażu elementy izolacji. Przyjęto 70 %.	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
3	KNR 9-16 0210-05	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 3000 mm	m2 izolacji		
		60	m2 izolacji	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw / doszczelnienie przejść dachowych/.	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
5	KNR-W 2-16 0601-10	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie płaskie bez względu na wielkość	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6		Transport odpadów			


MAREK HEJDUK
 Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót
 budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
 Nr ewid. 563/89/UW