

ZP.271.7.2023

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dot. postępowania pn. **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków**

Pytanie: Proszę o informację czy zadanie dotyczy obu przedmiarów na 8 lamp czy zgodnie z opisem części dotyczącej tylko przedmiaru na 5szt.

Odp. Zamówienie obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Gniewkowie, dz. nr 163/1, 167/7, 110/4, 63/2 i 62/23, tj. budowę łącznie 8 słupów z oprawami LED oraz 1 wysięgnika na istniejącym słupie wraz z oprawą LED. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową. Rozdział II pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Gniewkowie, dz. nr 163/1, 167/7, 110/4 w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kv o przekroju 25 mm² i o całkowitej długości 240 m w rurze osłonowej na całej długości wraz z montażem 5 słupów stalowych o wysokości 6 m na fundamencie betonowym F60, 11 bez wysięgników oraz 5 opraw typu LED o parametrach: moc 70W, strumień 99000, barwa 4000K na tych słupach. Zasilanie z istniejącej linii napowietrznej X-2/12 z WBW53131. Sterowanie oświetlenia z istniejącej linii.

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 63/2 i 62/23 obręb Gniewków w oparciu o kabel w izolacji polwinitowej 0,6/1kv o przekroju 25 mm² i o całkowitej długości 248 m w rurze osłonowej na całej długości wraz z montażem 3 słupów stalowych o wysokości 6 m na fundamencie betonowym F60, bez wysięgników oraz 3 opraw typu LED o parametrach: moc 70W, strumień 99000, barwa 4000K na tych słupach. Zasilanie z istniejącej linii napowietrznej X-1/16 z WBW53131. Dodatkowo na istniejącym słupie X-1/16 zabudować wysięgnik 0,5 m z oprawą LED i zabezpieczeniem SV25 4A o powyższych parametrach. Sterowanie oświetlenia z istniejącej linii.

Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- 1) oznakowanie placu budowy,
- 2) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne,
- 3) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
- 4) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
- 5) inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót.

Zakres robót obejmuje ponadto geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia.

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”

1) Wspólny Słownik Zamówień:

45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Projekt budowlany,
- Przedmiar robót
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin