

## KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Pozycja specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,89		
2	D.01.02.04.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	1799,10		
3	D.01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m2	879,03		
4	D.01.02.04.	Rozebranie barier drogowych stalowych	m2	12,00		
5	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	9,00		
6	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorke przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3	176,93		
7	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorke przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km krotność=10	m3	176,93		
<b>Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
8	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III-wykonanie wykopów	m3	404,93		
9	D.02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność=10	m3	404,93		
<b>Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
10	D.03.01.01	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PP o śr. 50 cm	m	9,00		
<b>Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>D.04.00.00 POBUDOWY</b>						
11	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - dot.zjazdów lewa strona	m2	236,34		
12	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie+zjazdy)	m2	1897,88		
13	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm dot. poszerzenia	m2	1661,54		
14	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm dot. zjazdów	m2	236,34		
15	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - dot. poszerzenia i zjazdów	m2	1897,88		
16	D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1661,54		

17	D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70- za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu krotność=3	m2	1661,54		
18	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2- wiązanie międzywarstwowe	m2	10849,75		
<b>Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY</b>						
<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
19	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5707,35		
20	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC5W50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	5466,40		
21	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	4769,79		
22	D.05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	1786,00		
<b>Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
23	D.06.03.01	Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem destruktem asfaltowym	m3	42,42		
24	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m2	893,00		
<b>Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
25	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie - P-4; P-7d	m2	202,80		
26	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie-P-1a; P-6; P-7c	m2	51,76		
27	D.07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m	m	12,00		
<b>Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
28	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	151,00		
<b>Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
29	<b>wartość robót netto</b>					
30	<b>podatek VAT 23%</b>					
31	<b>wartość robót brutto</b>					

Słownie zł.:.....

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis