



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD
SKALA 1:50



| |
|--|
| Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 7cm - warstwa górna |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 13cm - warstwa dolna |


| |
|--|
| Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 7cm - warstwa górna |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 13cm - warstwa dolna |
| Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm |

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm



| |
|--|
| Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 7cm - warstwa górna |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 13cm - warstwa dolna |
| Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm |

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SZLAKOWY
SKALA 1:50



| |
|--|
| Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 7cm - warstwa górna |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 13cm - warstwa dolna |
| Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm |

| |
|---|
| Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 |
| Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20cm |
| Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm |

| | | | |
|---|--|---|--|
| NAZWA OBIEKTU: | | | |
| Przebudowa drogi gminnej nr 080823C w miejscowości Sumówko - działka nr 30 | | | |
| ADRES OBIEKTU: | | gmina Osiek powiat brodnicki | |
| JEDNOSTKA PROJ.: |  dm-proj | DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite | ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Osiek Osiek 85 87-340 Osiek |
| NAZWA OPRACOWANIA: | | | |
| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | | |
| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI I SPECJ. | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Mariusz Majewski | KUP/0116/POD/13 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń | |
| DATA: | BRANŻA: | SKALA: | NR RYS. |
| 04.2024 | DROGOWA | 1:50 | 3 |