

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA				
Budowa drogi gminnej na działkach nr 212 obręb Krzyżowa Góra nr 1 □nr 304 obręb Graniczna w Strzegomiu				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>				
1	D-01.03.04.A	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKR- 1 w gruncie kategorii IV - analogia SKO-2g rama ciężka	szt.	4
2	jw.	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwo- rów 1 - analogia budowa ciągu Ktu	m	367
3	jw.	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wyko- nanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia budowa ciągu Ktu	m	367
4	jw.	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wyko- nanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w ru- ro- ciągu Krotność = 2	m	367
5	jw.	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wyko- nanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 32 mm w ru- ro- ciągu - analogia budowa ciągu KTU, wiązka mikrorurek 4x14/10	m	367