



Stare Babice, dnia 17 maja 2021 r.

WIZiF.271.7.2021

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) informuje, że w dniu 13.05.2021 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących okresu rękojmi za wady. W rozdz. III pkt. 2 SWZ maksymalny okres rękojmi za wady to 72 miesiące, natomiast rozdz. XVII pkt. 4 SWZ jako maksymalny termin określa 84 m-ce tj. 5 lat + przedłużenie okresu rękojmi o 24 m-ce.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że prawidłowy maksymalny okres rękojmi za wady wynosi 84 miesiące.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie odcinków miejsc, w których należy zastosować ułożenie bali drewnianych o śr. 15 cm stabilizowanych kołkiem drewnianym dł. 50 cm? W przeciwnym razie zgodnie z opisem, konstrukcję taką należy zastosować na całym odcinku 0+445 – 0+920.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli ilość robót będzie większa niż wskazuje poz. 27 d.4 przedmiaru robót?

Odpowiedź na pytanie nr 2 - 3:

Zamawiający, informuje, że konstrukcja nawierzchni z zastosowaniem bali - typ 6A przewidziana jest do wykonania w km od 0+445 do 0+920. W przedmiarze wkraść się błąd. W załączeniu udostępniamy poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 4:

W istniejącej podbudowie bezpośrednio na powierzchni występują korzenie drzew. Czy w ramach profilowania Wykonawca powinien uwzględnić podniesienie całej konstrukcji o ok. 10 cm celem braku ingerencji/uszkodzenia systemu korzeni?

Pytanie nr 5:

Z uwagi na występujące lokalnie korzenie wyniesione ponad konstrukcję. Czy Zamawiający dopuści lokalną zmianę niwelety? W przeciwnym wypadku część drzew zlokalizowanych w pobliżu zaprojektowanej ścieżki musiałaby zostać wycięta.

Pytanie nr 6:

Na odcinku 0+445 do 0+920 zaprojektowano konstrukcję 6A tj.:

- 1/ podbudowa z bali drewnianych gr. 15 cm
- 2/ zasypka żwirowa gr. 5 cm
- 3/ geowłóknina separacyjna
- 4/ geokrata komórkowa wys. 10 cm wypełniona kruszywem 0/31.5
- 5/ kruszywo łamane 12 cm
- 6/ kruszywo łamane 0/16 4 cm.

Łączna wysokość konstrukcji 46 cm. Zaprojektowana niweleta jest na tym odcinku wyniesiona około 5-10 cm. W związku z powyższym wykonanie tego odcinka wiązałoby się z wykopem ok. 40 cm (poniżej wody gruntowej) z jednoczesną koniecznością usunięcia korzeni istniejących drzew, co bez ich usunięcia jest niewykonalne. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na ułożenie zaprojektowanej konstrukcji na konstrukcji istniejącej tj. jej podniesienie o około 40 cm?

Odpowiedź na pytania nr 4- 6:

Zamawiający nie dopuszcza przycinania korzeni ani wycinki drzew. Projekt przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni z podbudową (bale typ 6A), stąd niskie wyniesienie. Jednak w przypadku, gdy istniejąca nawierzchnia przerośnięta jest korzeniami drzew, dopuszcza się lokalne wyniesienie niwelety w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) informuje, że wprowadza następujące zmiany w SWZ:

1. W Rozdziale III, pkt 2.1:

Okres rękojmi za wady: minimalny 60 miesięcy, **maksymalny 84 miesiące.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Dokonane zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert.

Zmienione dokumenty zamówienia dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Jacek Kłopotowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych