

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa ul. Sokoła (dr. wewnętrzna) w Puszczykowie.
 Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej
 Rodzaj robót: Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 Lokalizacja: ul. Sokoła, Puszczykowo

KOSZTORYS

Strona 1

01-02-2022

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,010
1	2	KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	14,400
1	3	KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m ³	12,400
1	4	KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m ²	53,600
1	5	KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m ³	10,700
1	6	KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m ³	10,700
1	7	KNR 401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	16,100
1	8	KNR 401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	16,100
1	9	KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu	m ³	4,700
2		Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej				
2	10	KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	23,500
2	11	KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	1,000
2	12	KNR 218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z wpustem	szt	4,000
2	13	KNR 218-06-13-01-00 Analogia - Studnia rozszczepiająca ø 1000	szt	2,000
2	14	KNR 228-05-10-03-20 Analogia - włączenie do istniejącego kolektora - nabudowanie studni	szt	1,000
2	15	KNR 218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	23,500
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa ul. Sokoła (dr. wewnętrzna) w Puszczykowie.
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej
Rodzaj robót: Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja: ul. Sokoła, Puszczykowo

Inwestor: MIASTO PUSZCZYKOWO
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

PRZEDMIAR

Strona 1

01-02-2022

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej				
1	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,010
1	2	KNNR	N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	14,400
1	3	KNNR	N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m ³	12,400
1	4	KNNR	N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m ²	53,600
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego-podsypki i obsypki	m ³	10,700
1	6	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m ³	10,700
1	7	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	16,100
1	8	KNR	401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	16,100
1	9	KNNR	N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu	m ³	4,700
2	Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej				
2	10	KNNR	N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	23,500
2	11	KNR	218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	1,000
2	12	KNR	218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z wpustem	szt	4,000
2	13	KNR	218-06-13-01-00 Analogia - Studnia rozsączająca ø 1000	szt	2,000
2	14	KNR	228-05-10-03-20 Analogia - włączenie do istniejącego kolektora - nabudowanie studni	szt	1,000
2	15	KNR	218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	23,500