

Załącznik nr 1 - Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	kalkulacja własna	Demontaż drabinek sportowych ochronnych 13,38*3,15+5,58*3,15	m2 m2	59,724	59,724
1.2	kalkulacja własna	Demontaż tablic wraz z podkonstrukcjami do koszykówki 2*1	szt. szt.	2,000	2,000
1.3	KNR-I 19-01 1310-0100	Usunięcie starej farby olejnej. Ługowanie farby z tynków ścian 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 13,35*2*3,15+5,58*2*3,15-1,4*2-2,5*1,4*2	m2 m2	109,459	109,459
1.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.6	KNNR 2 1703-0200	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.7	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.8	KNKRB 2 0803-0800	Gładź gipsową dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych Krotność=1,5 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.9	KSNR 2 1301-0800	Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich 109,459	m2 m2	109,459	109,459
1.10	KNR-O 9-29 0208-0100	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza. 9,5*1,2	m2 m2	11,400	11,400
1.11	KNR-O 9-29 0216-0200	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm. 11,4	m2 m2	11,400	11,400
1.12	KNR-I 0-14 2010-0501	Zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwuwarstwowe 75-101 11,4	m2 m2	11,400	11,400
1.13	NNRNKB 2-02U 2702-0100	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) 13,38*5,58	m2 m2	74,660	74,660
1.14	KSNR 2 1106-0101	Posadzki z tworzyw sztucznych,wykładzina z polichloru winylu,rulonowa z warstwą izolacyjną,na kleju winylowym "Winylep" - wykładzina o parametrach elektrostatycznych 13,38*5,58	m2 m2	74,660	74,660
1.15	KSNR 2 1106-0500	Listwy przyścienne z polichloru winylu,zgrzewane 5,58*2+13,38*2	m m	37,920	37,920
1.16	KSNR 3 0305-0200	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - wkucie i przerobienie istniejącej instalacji c.o.- przerobienie gałązek grzejnikowych wraz z montażem niezbędnej armatury 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.17	KNR 4-02 0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.18	KNR-I 0-35 0209-0600	Montaż grzejników stalowych typu C33, V33, trzy płytowych o wysokości 300-900mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1000-1400 mm - materiał z odzysku 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.19	KNNR 7 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe,osłaniające 1,5	m m	1,500	1,500
1.20	KSNR 8 0528-0200	Uruchomienie kotłowni c.o. z dwuosobową obsługą 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.21	Analiza własna	Zrzut wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.22	KNR 4-04 1101-0300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km 60*2,7*0,1	m3 m3	16,200	16,200
1.23	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. 16,2	m3 m3	16,200	16,200
1.24	01	Koszty utylizacji odpadów 16,2	m3 m3	16,200	16,200
2		INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE			
2.1	001	Wykonanie prac instalacyjnych - położenie przewodów instalacji strukturalnej i istn. korytkach wraz z gniazdami sieci komputerowej - 15 szt. (standard SIMON) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	001	Zarobienie 30 gniazd sieciowych (15 podwójnych modułów), zapas przewidziany w ilości 5 gniazd w pomieszczeniu oraz zakończeń gniazd w szafie krosowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	001	Dostawa i montaż wraz z pełnym uzbrojeniem szafki rack 6U (uzbrojenie - instalacja patchpaneli, instalacja switchy sieciowych, instalacja listwy zasilającej) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.4	001	Wykonanie instalacji zasilania sygnałem internetowym (z sali obok i wykonanie instalacji cofnięcia sygnału) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.5	001	Oznaczenie gniazd sieciowych oraz wykonanie testów poprawności działania sieci 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
3.1	KNNR 5 0209-0600	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane na uchwytych bezśrubowych - ZASILANIE ROZDZIELNI YDY 5X4 MM2 30	m m	30,000	30,000
3.2	KNNR 5 0405-0100	Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3	N.Z. 5-08U 0008-0300	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża gips-gazobeton (z.nr 6/94) - 100x40 z przegrodą 45	m m	45,000	45,000
3.4	KNNR 5 0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do koryt - YDY 3x2,5 mm2 210	m m	210,000	210,000
3.5	KNNR 5 0308-0400	Gniazda podwójne instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 2x230 V SIMON 54 z podłączeniem 27	szt. szt.	27,000	27,000
3.6	KNR 13-26 0107-0300	Demontaż opraw żarowych w obudowie metalowej zamocowanej przez przykręcenie 13	szt. szt.	13,000	13,000
3.7	KNNR 5 0206-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym 190	m m	190,000	190,000
3.8	KNNR 5 0503-0101	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawy LED Ledvance Philips 40 W 15	kpl. kpl.	15,000	15,000
3.9	KNR-W 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o trzech fazach 15	pomi ar pomi ar	15,000	15,000